

**แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

หน่วยงาน **เทศบาลตำบลลั่นทรายงาม** แบบ. ปร.6 จำนวน 1/1 แผ่น  
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนायวัน มลำนวน หมู่ที่ 4 ต่อจากจุดเดิม**  
 ปริมาณงาน **ขนาด กว้าง 3.5 ม. ยาว 150 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.**  
 ประเภทงาน **งานก่อสร้างทาง**  
 สถานที่ดำเนินการ **บ้านหนองสามัคคี หมู่ที่ 4 ต.ลั่นทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย** **นายวัน มลำนวน หมู่ที่ 4**  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองช่างเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม** **แบบเลขที่ -** **มีจำนวน -** **แผ่น**  
 คำนวณราคากลางโดย **นายแดนเหนือ บุตรเนียม** **ตำแหน่ง นายช่างโยธา** **เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566**  
 คำนวณราคากลางตามแบบ **แบบราคางานต้นทุนต่อหน่วย , ปร.5และ ปร.6 ที่แนบมา** **จำนวน แผ่น** **ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน**

| ลำดับที่ | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F      | ราคาต่อหน่วยxF | ราคากลาง   |
|----------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------|------------|
| 1        | งานขุดดินคันทางเดิม                          | ลบ.ม. | 105.00 | 85.71        | 8,999.55   | 1.3822 | 118.47         | 12,439.18  |
| 2        | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)         | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -              | -          |
| 3        | งานเคลียร์รังก่อนรองพื้นด้วยทรายหยาบ         | ตร.ม. | 525.00 | 1.82         | 955.50     | 1.3822 | 2.52           | 1,320.69   |
| 4        | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                        | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -              | -          |
| 5        | งานไหล่ทาง(หินคลุก)                          | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -              | -          |
| 6        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | ลบ.ม. | 26.25  | 312.53       | 8,203.91   | 1.3822 | 431.98         | 11,339.44  |
| 7        | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.    | ตร.ม. | 525.00 | 364.12       | 191,163.00 | 1.3822 | 503.29         | 264,225.50 |
| 8        | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตรับจุดเสี้ยวรถ | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -              | -          |
| 9        | Expansion Joint                              | เมตร  | 14.00  | 190.81       | 2,671.34   | 1.3822 | 263.74         | 3,692.33   |
| 10       | Contraction Joint                            | เมตร  | 101.50 | 121.58       | 12,340.37  | 1.3822 | 168.05         | 17,056.86  |
| 11       | Longitudinal Joint                           | เมตร  | -      | -            | -          | -      | -              | -          |

หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ รวมทั้งหมด 310,074.00  
 งานถนน คสล.  $K 3.4 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$  ขออนุมัติเบิกจ่ายเพียง 310,000.00

จำนวนพื้นที่ 525 ตร.ม. 591 บาท /ตร.ม. ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  
 ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 310,000.00  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

**หมายเหตุ**

- ใช้ราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มิถุนายน 2566
- ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ฯ ฉบับปรับปรุง 7 เดือนกรกฎาคม 2566
- ค่าขนส่งที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 (นายแดนเหนือ บุตรเนียม )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ  
 (นายชวลิต รูปกลม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.ต. ....เห็นชอบ  
 (ทองสุข เหล่าประเสริฐ)  
 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายประสิทธิ์ พิลาภูมิ)  
 นายกเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนยาววัน มลำนวน หมู่ที่ 4 ต่อจากจุดเดิม  
ตามแบบแปลนที่ ทต.สันทรายงาม กำหนด

ข้อมูลงานถนน คสล.

|                          |   |           |     |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| กว้าง                    | = | 3.50 ม.   | [1] |
| ยาว                      | = | 150.00 ม. | [2] |
| หนา                      | = | 0.15 ม.   | [3] |
| ทรายรองพื้น(หนา)         | = | 0.05 ม.   | [4] |
| ความกว้างไหล่ทาง(ข้างละ) | = | - ม.      | [5] |

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

- ปริมาณงาน =  $3.50 \times 150.00$  = 525.00 ตร.ม. (6)=(1)x(2)

2. ทรายรองพื้น

- ปริมาณงานทรายรองพื้น =  $3.50 \times 150.00 \times 0.05$  = 26.25 ลบ.ม. [7]=[1]x[2]x[4]

3. งานคอนกรีต

3.1 ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ =  $3.50 \times 150.00$  = 525.00 ตร.ม. [8]=[1]x[2]

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ) = 3.50 ม. [9]

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT) = 5.00 ม. [10]

...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง =  $3.50 \times 5.00$  = 17.50 ตร.ม. [11]=[9]x[10]

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.# =  $3.50 \times 5.00$  = 17.50 ตร.ม. [12]=[9]x[10]

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

= ดูกรณีที่ 1 ม. [13]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [14]= [10]/[13]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [15]=[9]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [16]=[14]x[15]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [17]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [18]= [9]/[17]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [19]=[10]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [20]=[18]x[19]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [21]=[16]+[20]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [22]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [23]=[21]x[22]

= - กก. [24]=[23]x25/1,000

#### 4.3 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)

- หาจำนวน EXPANSION JOINT =  $(150.00/30.00) - 1$

- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT =  $3.50 \times 4.00$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

- ระยะห่างเหล็ก

- หาจำนวนเหล็ก =  $3.50 / 0.30$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $12.00 \times 0.50$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $6.00 \times 1.39$

METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- พื้นที่ Joint Filler =  $3.5 \times (0.15 - 0.025)$

หา JOINT SEALLER

- ปริมาณ Joint Sealler =  $3.5 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ =  $3.5 \times 0.15$

#### 4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT

- จำนวน CONTRACTION JOINT =  $(150.00/5.00) - 1$

- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT =  $3.50 \times 29.00$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

- ระยะห่างเหล็ก

- หาจำนวนเหล็ก =  $3.50 / 0.30$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $12.00 \times 0.50$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $6.00 \times 1.390$

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต

ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ปริมาณ Joint Sealler =  $3.5 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

#### 4.2 LONGITUDINAL J

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด

$$\begin{aligned}
 &= 30.00 \text{ ม. } [25] \\
 &= 4.00 \text{ ช่วง } [26] = ([2]/[25]) - 1 \\
 &= 14.00 \text{ ม. } [27] = [1] \times [26]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3.50 \text{ ม. } [28] = [9] \\
 &= 15.00 \text{ มม. } [29] \\
 &= 0.30 \text{ ม. } [30] \\
 &= 12.00 \text{ ท่อน } [31] = [27]/[30] \\
 &= 0.50 \text{ ม. } [32] \\
 &= 6.00 \text{ ม. } [33] = [31] \times [32] \\
 &= 1.39 \text{ กก. } [34] \\
 &= 8.34 \text{ กก. } [35] = [33] \times [34] \\
 &= 12.00 \text{ ชุด } [36] = [31]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0.0250 \text{ ม. } [37] \\
 &= 0.0250 \text{ ม. } [38] \\
 &= 0.44 \text{ ตร.ม. } [39] = [28] \times ([3] - [38])
 \end{aligned}$$

$$= 2.19 \text{ ลิตร } [40]$$

$$= 0.53 \text{ ตร.ม. } [41]$$

$$\begin{aligned}
 &= 5.00 \text{ ม. } [42] \\
 &= 29.00 \text{ ช่วง } (43) = (2) / (42) - 1 \\
 &= 101.50 \text{ ม. } [44] = [1] \times [43]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3.50 \text{ ม. } [45] \\
 &= 15.00 \text{ มม. } [46] \\
 &= 0.30 \text{ ม. } [47] \\
 &= 12.00 \text{ ท่อน } [48] = [44]/[47] \\
 &= 0.50 \text{ ม. } [49] \\
 &= 6.00 \text{ ม. } [50] = [48] \times [49] \\
 &= 1.390 \text{ กก. } [51] \\
 &= 8.34 \text{ กก. } [52] = [50] \times [51] \\
 &= 3.50 \text{ ม. } [53] = [45] \\
 &= 12.00 \text{ ชุด } [54] = [48]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0.0100 \text{ ม. } [55] \\
 &= 0.0375 \text{ ม. } [56] \\
 &= 1.31 \text{ ลิตร } [57] = [55] \times [56] \times 1,000
 \end{aligned}$$

$$= - \text{ ม. } [58] = [2]$$

$$= - \text{ ม. } [59]$$

$$= - \text{ มม. } [60]$$



- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

- หาจำนวนเหล็ก =  $0.00 / 0.00$

- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)

- หาความยาวเหล็ก Tie bar =  $0.00 \times 0.00$

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. หนัก =  $0.00 \times 0.000$

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ปริมาณ Joint Sealler =  $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

|   |        |      |                |
|---|--------|------|----------------|
| = | -      | ม.   | [61]           |
| = | -      | ท่อน | [62]=[58]/[61] |
| = | -      | ม.   | [63]           |
| = | -      | ม.   | [64]=[62]x[63] |
| = | -      | กก.  | [65]           |
| = |        | กก.  |                |
| = | 0.0100 | ม.   | [67]           |
| = | 0.0375 | ม.   | [68]           |
| = |        | ลิตร |                |



(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายนวัน มลานวน หมู่ที่ 4 ต่อจากจุดเดิม

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.5 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.

#### งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดเบา  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= \frac{1.82}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{1.82}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

#### หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น  
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

#### งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำได้ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย  
ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

$$\begin{aligned} &= \frac{1.82}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{1.82}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

#### งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)

ลักษณะงานที่ทำได้ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= \frac{11.67}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{11.67}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

#### งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)

ลักษณะงานที่ทำได้ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= \frac{15.25}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{15.25}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

#### งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

ลักษณะงานที่ทำได้ : ไถคราดลึก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยตีดเล็บคราดและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก การไถคราดใช้ความเร็วและทำงานเหมือนพื้นทาง  
แค่คราดลึกเพียงครึ่งของพื้นทาง ดังนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก  
เพื่อขนทิ้งเท่ากับค่าดันและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

$$= \frac{12.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

$$= 0.05 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ส่วนขยาย} = \frac{0.05}{\text{บาท/ตร.ม.}} \times \frac{1.60}{\text{บาท/ตร.ม.}} = \frac{0.08}{\text{บาท/ตร.ม.}}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = \frac{0.08}{\text{บาท/ตร.ม.}} \times 42.56 = \frac{3.40}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง} \frac{0}{\text{กม.}} = \frac{0.08}{\text{บาท/ตร.ม.}} \times \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [3]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{15.40}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [4]=[1]+[2]+[3]$$

#### งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)

ลักษณะงานที่ทำได้ : ทุบรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าตักบรรทุกทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าดันและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต = ซม. [1]

ปริมาตรคอนกรีต = 0.00 ลบ.ม./ตร.ม. [2]=[1]×พื้นที่ 1 ตร.ม.

ส่วนขยาย = 0.00 x 1.70 = 0.00 ลบ.ม. [3]=[2]×ส่วนขยาย 1.7

ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม. [4]

$$\text{ค่าทุบคอนกรีต} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \times \frac{400}{\text{บาท/ตร.ม.}} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [5]=[3] \times [4]$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \times \frac{42.56}{\text{บาท/ตร.ม.}} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [6]$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง} \frac{0}{\text{กม.}} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \times \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [7]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [8]=[5]+[6]+[7]$$

### งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำได้ : ขุดรื้อท่อกลมเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน  
คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ  
ขุดห่างจากริมตลิ่งด้านนอกข้างละ 0.50 ม.  
คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณงานขุด} &= \frac{2.00}{3.00} \times \frac{1.50}{22.61} = \frac{3.00}{67.83} \text{ ลบ.ม.} \\ \text{ค่าขุดดินและรื้อท่อออก} &= \frac{3.00}{67.83} \text{ ลบ.ม. @ } 22.61 = 67.83 \text{ บาท/ม.} \end{aligned}$$

กรณีกำหนดให้ขนท่อไปไว้ที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง

วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งท่อกว้างท่อ

### งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำได้ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\begin{aligned} \text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)} &= 8.87 \text{ บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่าขนส่ง } 1 \text{ กม.} &= 11.50 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)} \\ \text{(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)} \\ \text{รวม (1+2)} &= 20.37 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]} \\ \text{ส่วนขยายตัว } 20.37 \times 1.25 &= 25.46 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]=[3] \times 1.25} \\ \text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} &= 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= 48.07 \text{ บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]} \end{aligned}$$

#### หมายเหตุ

$$\begin{aligned} \text{ส่วนขยายตัวของทราย} &= 1.15 \\ \text{ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย} &= 1.25 \end{aligned}$$

### งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำได้ : เป็นงานตัดหินผุเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\begin{aligned} \text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก)} &= 42.56 \text{ บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่าขนส่ง } 2 \text{ กม.} &= 14.16 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)} \\ \text{(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)} \\ \text{รวม} &= 56.72 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]} \\ \text{ส่วนขยายตัว } 56.72 \times 1.60 &= 90.75 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]=[3] \times 1.6} \\ \text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} &= 0.00 \text{ บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= 90.75 \text{ บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]} \end{aligned}$$

### งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำได้ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด

$$\begin{aligned} \text{ค่าวัสดุจากแหล่ง} &= - \text{ บาท/ลบ.ม. [1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ} \\ \text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด)} &= 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{รวม (2+1)} &= 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[1]} \\ \text{ส่วนยุบตัว } 22.61 \times 1.60 &= 36.17 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]} \\ \text{ค่าตัดแต่งชั้นบนไค} &= - \text{ บาท/ลบ.ม. [5]} \\ \text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)} &= 49.54 \text{ บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= 85.71 \text{ บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]} \end{aligned}$$

### งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 23.08 x -

ค่าตัดแต่งชั้นบันได

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                    |
|--------------|-------|------------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                      |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [5]                      |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [6]                      |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [7] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =     | 23.08 บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7]    |

| หมายเหตุ                  | แนวเก่า | แนวใหม่ |
|---------------------------|---------|---------|
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | 1.40    | 1.45    |
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง    | 1.60    | 1.70    |
| ดินเหนียว ถมคันทาง        | 1.85    | 1.90    |

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

$$\text{ค่าดินที่แหล่ง} = \frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$$

### งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 34.31 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                    |
|--------------|-------|------------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 54.89 | บาท/ลบ.ม. [5]                      |
| =            | 59.45 | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =     | 114.34 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]       |

### งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 33.00 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 556.80 x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |                                   |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| =            | 436.45 | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 120.35 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 556.80 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]             |
| =            | 835.20 | บาท/ลบ.ม. [4]                     |
| =            | 26.05  | บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 95.31  | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =      | 956.56 บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]  |

### งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง 12.00 กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 104.19 x 1.75

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |                                    |
|--------------|--------|------------------------------------|
| =            | 25.00  | บาท/ลบ.ม. [1]                      |
| =            | 34.31  | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 44.88  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 104.19 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 182.33 | บาท/ลบ.ม. [5]                      |
| =            | 77.61  | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =      | 259.94 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]       |

### งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 7 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 223.24 x 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่มีการบดทับ)

|              |        |                               |
|--------------|--------|-------------------------------|
| =            | 195.73 | บาท/ลบ.ม. [1]                 |
| =            | 27.51  | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง) |
| =            | 223.24 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]         |
| =            | 312.53 | บาท/ลบ.ม. [4]                 |
| =            | -      | บาท/ลบ.ม. [5]                 |
| ค่างานต้นทุน | =      | 312.53 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]  |



ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

|                                 |            |         |           |    |       |           |                                  |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|----|-------|-----------|----------------------------------|
| PANEL SIZE                      | 3.50       | x       | 5.00      | ม. | 17.50 | ตร.ม.     |                                  |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ            | 525.00     |         | ตร.ม.     |    |       |           |                                  |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม            | 150,000.00 | /       | 28,000.00 |    | =     | บาท/ตร.ม. |                                  |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =           | 2,117.18   | +       | 0.00      |    | =     | 2,117.17  | บาท/ลบ.ม.                        |
| คิดจากพื้นที่                   | 17.50      | ตร.ม.   |           |    |       |           | [1]                              |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม =          | 17.50      | x       | -         |    | =     | -         | บาท [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม |
| ค่าคอนกรีต                      | 2.62       | ลบ.ม. @ | 2,117.17  |    | =     | 5,546.98  | บาท [3]                          |
| ค่าขนส่ง 0.04 กม.               |            | x       | 0.038     | x  | 15.62 | =         | - บาท [4]                        |
| ค่าเหล็กเสริม                   | 17.50      | ตร.ม. @ | 28.20     |    | =     | 493.50    | บาท [5]                          |
| ลวดผูกเหล็ก                     | -          | กก. @   | -         |    | =     | -         | บาท [6]                          |
| ค่าแบบเหล็ก                     | 21.94      | x       | 5.00      |    | =     | 109.70    | บาท [7]=ค่าดำเนินการx5           |
| ค่า PAVER                       | 12.69      | x       | 17.50     |    | =     | 222.07    | บาท [8]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าบ่ม                          | 9.81       | x       |           |    | =     | -         | บาท [9]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6+7+8+9) |            |         |           |    | =     | 6,372.25  | บาท [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]     |
| ค่างานต้นทุน                    | 6,372.25   | /       | 17.50     |    | =     | 364.12    | บาท/ตร.ม. [11]=[10]/[1]          |

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต<br>หนา (ม.) | กว้าง<br>(ม.) | พื้นที่<br>(ตร.ม.) | ปริมาณ<br>คอนกรีต<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 6<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 9<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็ก wire mesh<br>(ตร.ม.) |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.15                      | 2.00          | 10.00              | 1.50                         | 22.20                              | 49.90                              | 10.00                                |
|                           | 2.50          | 12.50              | 1.88                         | 27.20                              | 62.13                              | 12.50                                |
|                           | 3.00          | 15.00              | 2.25                         | 33.30                              | 74.85                              | 15.00                                |
|                           | 3.50          | 17.50              | 2.63                         | 38.30                              | 87.08                              | 17.50                                |
|                           | 4.00          | 20.00              | 3.00                         | 44.40                              | 99.80                              | 20.00                                |
|                           | 4.50          | 22.50              | 3.38                         | 49.40                              | 112.03                             | 22.50                                |
|                           | 5.00          | 25.00              | 3.75                         | 55.50                              | 124.75                             | 25.00                                |
|                           | 6.00          | 30.00              | 4.50                         | 66.60                              | 149.70                             | 30.00                                |

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รียต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

|                                |        |         |        |     |   |                                            |
|--------------------------------|--------|---------|--------|-----|---|--------------------------------------------|
| คิดจากความยาว                  | 3.50   | ม.      |        |     |   | [1]                                        |
| ค่าเหล็ก RB 15                 | 7.65   | กก. @   | 30.96  | บาท | = | 236.84 บาท [2]                             |
| CAP + ทาสี + จาระบี            | 11.00  | ชุด @   | 7.11   | บาท | = | 78.21 บาท [3]                              |
| JOINT FILLER                   | 0.44   | ตร.ม. @ | 106.94 | บาท | = | 47.05 บาท [4]                              |
| JOINT SEALER                   | 2.19   | ลิตร @  | 45.00  | บาท | = | 98.55 บาท [5]                              |
| ค่าหอยดอยาง                    | 3.50   | ม. @    | 15.59  | บาท | = | 54.56 บาท [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)      |
| แผ่นพลาสติก                    | 4.20   | ม. @    | 10.00  | บาท | = | - บาท [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)               |
| ไม้แบบ (2)                     | 0.53   | ตร.ม. @ | 288.00 | บาท | = | 152.64 บาท [8]                             |
| ค่าใช้จ่ายรวม ( 2+3+4+5+6+7+8) |        |         |        |     | = | 667.85 บาท [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8] |
| คำนวณต้นทุน (9) / (10)         | 667.85 | /       | 3.50   |     | = | 190.81 บาท/ม. [10]=[9]/[1]                 |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2    | 2.5  | 3.0   | 3.5   | 4     | 4.5   | 5.0   | 6.0   |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15 | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17 | 5.56 | 6.95  | 7.65  | 9.04  | 10.43 | 11.12 | 13.90 |
| METAL CAP (ชุด)         | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.)    | 0.25 | 0.31 | 0.38  | 0.44  | 0.50  | 0.56  | 0.63  | 0.75  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 1.25 | 1.56 | 1.88  | 2.19  | 2.50  | 2.81  | 3.13  | 3.75  |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)     | 2.40 | 3.00 | 3.60  | 4.20  | 4.80  | 5.40  | 6.00  | 7.20  |
| ไม้แบบ (ตร.ม.)          | 0.30 | 0.38 | 0.45  | 0.53  | 0.60  | 0.68  | 0.75  | 0.90  |

|                       |                 |   |                     |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------|
| Cap                   | ราคาชุดละ       | @ | 3.11 บาท (ประมาณ)   |
| Joint Filler(แผ่นโฟม) | ราคาตารางเมตรละ | @ | 106.94 บาท (ประมาณ) |
| Joint Sealer          | ลิตรละ          | @ | 45.00 บาท (ประมาณ)  |
| แผ่นพลาสติก           | เมตรละ          | @ | 10.00 บาท (ประมาณ)  |
| ทาสี + จาระบี         | ราคาชุดละ       | @ | 4.00 บาท (ประมาณ)   |

(ราคาสวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รียต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

|                           |               |        |              |     |                 |                                 |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|-----|-----------------|---------------------------------|
| คิดจากความยาว             | <u>3.50</u>   | ม.     |              |     |                 | [1]                             |
| ค่าเหล็ก RB 15            | <u>7.65</u>   | กก. @  | <u>30.96</u> | บาท | = <u>236.84</u> | บาท [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหอยดอยาง  | <u>3.50</u>   | ม. @   | <u>24.50</u> | บาท | = <u>85.75</u>  | บาท [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| ทาสี + จาระบี             | <u>11.00</u>  | ชุด @  | <u>4.00</u>  | บาท | = <u>44.00</u>  | บาท [4]                         |
| JOINT SEALER              | <u>1.31</u>   | ลิตร @ | <u>45.00</u> | บาท | = <u>58.95</u>  | บาท [5]                         |
| แผ่นพลาสติก               | <u>4.20</u>   | ม. @   | <u>10.00</u> | บาท | = -             | บาท [6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย        |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6) |               |        |              |     | = <u>425.54</u> | บาท [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]     |
| คำนวณต้นทุน (7/1)         | <u>425.54</u> | /      | <u>3.50</u>  |     | = <u>121.58</u> | บาท/ม. [8]=[7]/[1]              |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2      | 2.5    | 3.0    | 3.5    | 4      | 4.5    | 5.0   | 6.0    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15  | 0.15   |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17   | 5.56   | 6.95   | 7.65   | 9.04   | 10.43  | 11.12 | 13.90  |
| ตัด JOINT ลึก (ม.)      | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | ####  | 0.0375 |
| ทาสี + จาระบี (ชุด)     | 6.00   | 8.00   | 10.00  | 11.00  | 13.00  | 15.00  | 16.00 | 20.00  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 0.75   | 0.94   | 1.13   | 1.31   | 1.50   | 1.69   | 1.88  | 2.25   |
| แผ่นพลาสติก (ม.)        | 2.40   | 3.00   | 3.60   | 4.20   | 4.80   | 5.40   | 6.00  | 7.20   |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

|                         |          |   |           |                |                            |
|-------------------------|----------|---|-----------|----------------|----------------------------|
| คิดจากความยาว           | 5.00 ม.  |   |           |                | [1]                        |
| ค่าเหล็ก DB 12          | 4.44 กก. | @ | 27.59 บาท | = 122.49 บาท   | [2]                        |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5.00 ม.  | @ | 24.50 บาท | = 122.50 บาท   | [3] (จากตารางค่าดำเนินการ) |
| JOINT SEALER            | - ลิตร   | @ | 45.00 บาท | = - บาท        | [4]                        |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4)   |          |   |           | = 244.99 บาท   | [5]=[2]+[3]+[4]            |
| ค่างานต้นทุน (5/1)      | 244.99   | / | 5.00      | = 48.99 บาท/ว. | [6]=[5]/[1]                |

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ความหนาคอนกรีต (ซม) | 0.15   |
| TIE BAR DB 12 (กก.) | 4.44   |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.) | 0.0375 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 0.00   |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนามายวัน มลางวน หมู่ที่ 4 ต่อจากจุดเดิม  
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.5 ม. ยาว 150 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.  
อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก 1 ราคาไม้เนื้อแข็ง 10 ล้อ + ลากพ่วง  
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ  
วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ                                     | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขน<br>ขึ้นลง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ         | แหล่งวัสดุ                              |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 6 มม.          | บ./ตัน   | 26,942.82             | -                      | -                     | -                        | 4,400.00                     | 31,342.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 2   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 9 มม.          | บ./ตัน   | 24,347.76             | -                      | -                     | -                        | 3,600.00                     | 27,947.76    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 3   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 28,416.26             | -                      | -                     | -                        | 3,600.00                     | 32,016.26    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 4   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 15 มม.         | บ./ตัน   | 27,369.82             | -                      | -                     | -                        | 3,600.00                     | 30,969.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 5   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 19 มม.         | บ./ตัน   | 27,631.04             | -                      | -                     | -                        | 3,100.00                     | 30,731.04    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 6   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.      | บ./ตัน   | 23,995.96             | -                      | -                     | -                        | 3,600.00                     | 27,595.96    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 7   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 16 มม.      | บ./ตัน   | 23,932.29             | -                      | -                     | -                        | 3,600.00                     | 27,532.29    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 10  | เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | บ./ตร.ม. | 28.20                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 28.20        | -                   | ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี              |
| 11  | ลวดผูกเหล็ก                                | บ./กก.   | 46.73                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 46.73        | -                   | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 12  | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1       | บ./ตัน   | 3,140.19              | 70.00                  | 113.08                | -                        | -                            | 3,253.27     | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 13  | หินสกรกอนกรีต                              | บ./ลบ.ม. | 605.61                | 33.00                  | 120.35                | -                        | -                            | 725.96       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 14  | หินคลุก                                    | บ./ลบ.ม. | 436.45                | 33.00                  | 120.35                | -                        | -                            | 556.80       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 15  | ทรายหยาบ                                   | บ./ลบ.ม. | 210.28                | 7.00                   | 27.51                 | -                        | -                            | 237.79       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 16  | ดินลูกรัง                                  | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                        | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย               |
| 17  | ทรายถม                                     | บ./ลบ.ม. | 168.22                | 7.00                   | 27.51                 | -                        | -                            | 195.73       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 18  | ดินถม                                      | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                        | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย             |
| 19  | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                        | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 20  | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                        | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 21  | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                        | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 22  | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                        | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 23  | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                        | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |



แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 12 เมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร งบประมาณ 4 ล้านบาท 4 ต่อจากจุดเดิม

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.5 ม. ยาว 150 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตเทศบาล 1 ราคามันโซ่ 10 ล้อ + ลากพ่วง

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )

เงินประกันผลงานหัก 6 % เงินส่วนหักจ่าย 0 %

0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ                                           | หน่วย | ค่า วัสดุ (บาท) | ระยะ ขนส่ง (กม.) | ค่า ขนส่ง (บาท) | คำนวณ ขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ ดัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถ | แหล่งวัสดุ         |
|-----|--------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 24  | ท่อกลมขนาด 1.20 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว 1.00 ม.        | ท่อ   | -               | -                | -               | -                 | -                      | -         | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 25  | ท่อกลมขนาด 1.50 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว 1.00 ม.        | ท่อ   | -               | -                | -               | -                 | -                      | -         | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 26  | ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1 x 6 นิ้ว | ลบ.ฟ. | 747.66          | -                | -               | -                 | -                      | 747.66    | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 27  | แผ่นไม้อัดยางขนาด 4x8 ฟุต ทน 4 มม.               | แผ่น  | -               | -                | -               | -                 | -                      | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 28  | ไม้คร่าว ไม้ยาง 1 1/2 x 3 นิ้ว                   | ลบ.ฟ. | -               | -                | -               | -                 | -                      | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 29  | ไม้ค้ำยันยึดลึบตีล ขนาด 3 " ยาว 3.00 ม.          | ต้น   | -               | -                | -               | -                 | -                      | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 30  | ไม้ค้ำยันยึดลึบตีล ขนาด 4 " ยาว 3.00 ม.          | ต้น   | -               | -                | -               | -                 | -                      | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 31  | ตะปูตอกไม้ชนิดกลม 3 นิ้ว                         | กก.   | -               | -                | -               | -                 | -                      | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 32  | แผ่นปูนหรือเทียบเท่า                             | แผ่น  | 77.00           | -                | -               | -                 | -                      | 77.00     | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 33  | ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5                | ฟ่อน  | 49.77           | -                | -               | -                 | -                      | 49.77     | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ดัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่ง-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- เปรียบเทียบราคาวัสดุเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

**แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลั่นทรายงาม แบบ. ปร.6 จำนวน 1/1 แผ่น  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ลั่นทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย -  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม แบบเลขที่ - มีจำนวน - แผ่น  
 คำนวนราคากลางโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  
 คำนวนราคากลางตามแบบ แบบราคางานต้นทุนต่อหน่วย ที่แนบมามีจำนวน 7 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่                                                                                                              | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F                      | ราคาต่อหน่วยx F | ราคากลาง   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|------------------------|-----------------|------------|
| 1                                                                                                                     | งานขุดดินคันทางเดิม                          | ลบ.ม. | 80.00  | 85.71        | 6,856.80   | 1.3822                 | 118.47          | 9,477.47   |
| 2                                                                                                                     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)         | ตร.ม. | -      | -            | -          | -                      | -               | -          |
| 3                                                                                                                     | งานเคลียร์รังก่อนรองพื้นด้วยทรายหยาบ         | ตร.ม. | 400.00 | 3.87         | 1,548.00   | 1.3822                 | 5.35            | 2,139.65   |
| 4                                                                                                                     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                        | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                      | -               | -          |
| 5                                                                                                                     | งานไหล่ทาง(หินคลุก)                          | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                      | -               | -          |
| 6                                                                                                                     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | ลบ.ม. | 20.00  | 348.99       | 6,979.80   | 1.3822                 | 482.37          | 9,647.48   |
| 7                                                                                                                     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.  | ตร.ม. | 400.00 | 357.19       | 142,876.00 | 1.3822                 | 493.71          | 197,483.21 |
| 8                                                                                                                     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตรับจุดเสี้ยวรถ | ตร.ม. | -      | -            | -          | -                      | -               | -          |
| 9                                                                                                                     | Expansion Joint                              | เมตร  | 12.00  | 188.76       | 2,265.12   | 1.3822                 | 260.90          | 3,130.85   |
| 10                                                                                                                    | Contraction Joint                            | เมตร  | 76.00  | 124.34       | 9,449.84   | 1.3822                 | 171.86          | 13,061.57  |
| 11                                                                                                                    | Longitudinal Joint                           | เมตร  | -      | -            | -          | -                      | -               | -          |
| หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้                               |                                              |       |        |              | 169,975.56 | รวมทั้งหมด             |                 | 234,940.23 |
| งานถนน คสล. $K\ 3.4\ =\ 0.30\ +\ 0.10\ *\ lt\ /\ lo\ +\ 0.35\ *\ Ct\ /\ Co\ +0.10\ *Mt\ /\ Mo\ +\ 0.15\ *\ St\ /\ So$ |                                              |       |        |              |            | ขออนุมัติเบิกจ่ายเพียง |                 | 234,900.00 |

จำนวนพื้นที่ 400 ตร.ม. 587 บาท /ตร.ม. ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 234,900.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มิถุนายน 2566
- ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ฯ ฉบับปรับปรุง 7 เดือนกรกฎาคม 2565
- ค่าขนส่งที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายขวลิต รูปกลม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....เห็นชอบ

(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)

ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ตามแบบแปลนที่ ทต.สันทรายงาม กำหนด

ข้อมูลงานถนน คสล.

|                          |   |           |     |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| กว้าง                    | = | 4.00 ม.   | [1] |
| ยาว                      | = | 100.00 ม. | [2] |
| หนา                      | = | 0.15 ม.   | [3] |
| ทรายรองพื้น(หนา)         | = | 0.05 ม.   | [4] |
| ความกว้างไหล่ทาง(ข้างละ) | = | - ม.      | [5] |

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

- ปริมาณงาน =  $4.00 \times 100.00$  = 400.00 ตร.ม. (6)=(1)x(2)

2. ทรายรองพื้น

- ปริมาณงานทรายรองพื้น =  $4.00 \times 100.00 \times 0.05$  = 20.00 ลบ.ม. [7]=[1]x[2]x[4]

3. งานคอนกรีต

3.1 ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ =  $4.00 \times 100.00$  = 400.00 ตร.ม. [8]=[1]x[2]

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ) = 4.00 ม. [9]

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT) = 5.00 ม. [10]

...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง =  $4.00 \times 5.00$  = 20.00 ตร.ม. [11]=[9]x[10]

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.# =  $4.00 \times 5.00$  = 20.00 ตร.ม. [12]=[9]x[10]

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดุกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

ดุกรณีที่ 1

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

= ดุกรณีที่ 1 ม. [13]

= ดุกรณีที่ 1 ท่อน [14]=[10]/[13]

= ดุกรณีที่ 1 ม. [15]=[9]

= ดุกรณีที่ 1 ม. [16]=[14]x[15]

= ดุกรณีที่ 1 ม. [17]

= ดุกรณีที่ 1 ท่อน [18]=[9]/[17]

= ดุกรณีที่ 1 ม. [19]=[10]

= ดุกรณีที่ 1 ม. [20]=[18]x[19]

= ดุกรณีที่ 1 ม. [21]=[16]+[20]

= ดุกรณีที่ 1 กก. [22]

= ดุกรณีที่ 1 กก. [23]=[21]x[22]

= - กก. [24]=[23]x25/1,000



#### 4.3 EXPANSION JOINT

|                                                                          |   |        |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------------------|
| ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)                                          | = | 30.00  | ม.    | [25]                 |
| - หาจำนวน EXPANSION JOINT = $(100.00/30.00) - 1$                         | = | 3.00   | ช่วง  | [26]=[25]-1          |
| - ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT = $4.00 \times 3.00$                 | = | 12.00  | ม.    | [27]=[1]x[26]        |
| คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT                                  |   |        |       |                      |
| - ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)                                         | = | 4.00   | ม.    | [28]=[9]             |
| - Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด                                    | = | 15.00  | มม.   | [29]                 |
| - ระยะห่างเหล็ก                                                          | = | 0.30   | ม.    | [30]                 |
| - หาจำนวนเหล็ก = $4.00 / 0.30$                                           | = | 13.00  | ท่อน  | [31]=[27]/[30]       |
| - เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว                                             | = | 0.50   | ม.    | [32]                 |
| - หาความยาวเหล็ก Dowel bar = $13.00 \times 0.50$                         | = | 6.50   | ม.    | [33]=[31]x[32]       |
| หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม. น้ำหนัก                | = | 1.39   | กก.   | [34]                 |
| ...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. น้ำหนัก = $6.50 \times 1.39$ | = | 9.04   | กก.   | [35]=[33]x[34]       |
| METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar                                         | = | 13.00  | ชุด   | [36]=[31]            |
| หา JOINT FILLTER                                                         |   |        |       |                      |
| - ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ                          | = | 0.0250 | ม.    | [37]                 |
| - ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ                            | = | 0.0250 | ม.    | [38]                 |
| - พื้นที่ Joint Fillter = $4 \times (0.15 - 0.025)$                      | = | 0.50   | ตร.ม. | [39]=[28]x([3]-[38]) |
| หา JOINT SEALLER                                                         |   |        |       |                      |
| - ปริมาณ Joint Sealler = $4 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$      | = | 2.50   | ลิตร  | [40]                 |
| หาปริมาณไม้แบบ                                                           |   |        |       |                      |
| - ปริมาณไม้แบบ = $4 \times 0.15$                                         | = | 0.60   | ตร.ม. | [41]                 |

#### 4.4 CONTRACTION JOINT

|                                                                           |   |        |      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|------------------------|
| ระยะของ CONTRACTION JOINT                                                 | = | 5.00   | ม.   | [42]                   |
| - จำนวน CONTRACTION JOINT = $(100.00/5.00) - 1$                           | = | 19.00  | ช่วง | (43) = (2) / (42) -1   |
| - ความยาวรวม CONTRACTION JOINT = $4.00 \times 19.00$                      | = | 76.00  | ม.   | [44]=[1]x[43]          |
| คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT                                 |   |        |      |                        |
| - ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)                                          | = | 4.00   | ม.   | [45]                   |
| - Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด                                     | = | 15.00  | มม.  | [46]                   |
| - ระยะห่างเหล็ก                                                           | = | 0.30   | ม.   | [47]                   |
| - หาจำนวนเหล็ก = $4.00 / 0.30$                                            | = | 13.00  | ท่อน | [48]=[44]/[47]         |
| - เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว                                              | = | 0.50   | ม.   | [49]                   |
| - หาความยาวเหล็ก Dowel bar = $13.00 \times 0.50$                          | = | 6.50   | ม.   | [50]=[48]x[49]         |
| หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม. น้ำหนัก                 | = | 1.390  | กก.  | [51]                   |
| ...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. น้ำหนัก = $6.50 \times 1.390$ | = | 9.04   | กก.  | [52]=[50]x[51]         |
| ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต                              | = | 4.00   | ม.   | [53]=[45]              |
| ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar                       | = | 13.00  | ชุด  | [54]=[48]              |
| หา JOINT SEALLER                                                          |   |        |      |                        |
| - ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ                           | = | 0.0100 | ม.   | [55]                   |
| - ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ                             | = | 0.0375 | ม.   | [56]                   |
| - ปริมาณ Joint Sealler = $4 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$       | = | 1.50   | ลิตร | [57]=[55]x[56] x 1,000 |

#### 4.2 LONGITUDINAL J

|                                                       |   |   |     |          |
|-------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|
| ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT                         | = | - | ม.  | [58]=[2] |
| คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT            |   |   |     |          |
| - ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT) | = |   | ม.  | [59]     |
| - Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด                   | = | - | มม. | [60]     |

- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

- หาจำนวนเหล็ก =  $0.00 / 0.00$

- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)

- หาความยาวเหล็ก Tie bar =  $0.00 \times 0.00$

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. หนัก =  $0.00 \times 0.000$

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ปริมาณ Joint Sealler =  $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

|   |        |      |                |
|---|--------|------|----------------|
| = | -      | ม.   | [61]           |
| = | -      | ท่อน | [62]=[58]/[61] |
| = | -      | ม.   | [63]           |
| = | -      | ม.   | [64]=[62]x[63] |
| = | -      | กก.  | [65]           |
| = |        | กก.  |                |
| = | 0.0100 | ม.   | [67]           |
| = | 0.0375 | ม.   | [68]           |
| = |        | ลิตร |                |



**ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

**โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5**

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

**งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)**

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดกลาง  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 3.87 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{3.87 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**หมายเหตุ**

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น  
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

**งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม**

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย  
ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

$$\begin{aligned} &= 1.82 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{1.82 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 11.67 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{11.67 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 15.25 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{15.25 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)**

ลักษณะงานที่ทำ : โครคราดลึก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยติดเล็บคราดและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก การโครคราดใช้ความเร็วและทำงานเหมือนพื้นทาง  
แค่คราดลึกเพียงครึ่งของพื้นทาง ดังนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก  
เพื่อขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

$$= 12.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

$$= 0.05 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ส่วนขยาย} = 0.05 \times 1.60 = 0.08 \text{ ลบ.ม.}$$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)

$$= 0.08 \times 42.56 = 3.40 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [2]$$

ค่าขนทิ้ง 0 กม.

$$= 0.08 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [3]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{15.40 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [4]=[1]+[2]+[3]$$

**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)**

ลักษณะงานที่ทำ : หุ้รื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าตักบรรทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต

$$= \text{ซม.}$$

[1]

ปริมาตรคอนกรีต

$$= 0.00 \text{ ลบ.ม./ตร.ม.}$$

[2]=[1]xพื้นที่ 1 ตร.ม.

$$\text{ส่วนขยาย} = 0.00 \times 1.70 = 0.00 \text{ ลบ.ม.}$$

[3]=[2]xส่วนขยาย 1.7

ค่าทุบคอนกรีตเดิม

$$= 400 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

[4]

$$\text{ค่าทุบคอนกรีต} = 0.00 \times 400 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$= 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [5]=[3]x[4]$$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)

$$= 0.00 \times 42.56 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [6]$$

ค่าขนทิ้ง 0 กม.

$$= 0.00 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [7]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{0.00 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [8]=[5]+[6]+[7]$$

### งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อท่อกลมเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

$$\begin{array}{lcl} \text{ปริมาตรงานขุด} & = & \frac{2.00}{3.00} \times \frac{1.50}{\text{ลบ.ม. @ } 22.61} = \frac{3.00}{67.83} \text{ ลบ.ม.} \\ \text{ค่าขุดดินและรื้อท่อออก} & = & \end{array}$$

กรณีกำหนดให้ขนท่อไปไว้ที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง

วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งท่อกวางท่อ

### งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)} = \frac{8.87}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่าขนส่ง } 0 \text{ กม.} = \frac{0.00}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [2] \text{ (ตารางค่าขนส่ง)}$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{รวม (1+2)} = \frac{8.87}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [3] = [1] + [2]$$

$$\text{ส่วนขยายตัว } \frac{8.87}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \times \frac{1.25}{\text{บาท/ลบ.ม.}} = \frac{11.08}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [4] = [3] \times 1.25$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} = \frac{22.61}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [5] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{33.69}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [6] = [4] + [5]$$

หมายเหตุ

$$\text{ส่วนขยายตัวของทราย} = \frac{1.15}{\text{บาท/ลบ.ม.}}$$

$$\text{ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย} = \frac{1.25}{\text{บาท/ลบ.ม.}}$$

### งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินผุเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก)} = \frac{42.56}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่าขนส่ง } 2 \text{ กม.} = \frac{14.16}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [2] \text{ (ตารางค่าขนส่ง)}$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{รวม} = \frac{56.72}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [3] = [1] + [2]$$

$$\text{ส่วนขยายตัว } \frac{56.72}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \times \frac{1.60}{\text{บาท/ลบ.ม.}} = \frac{90.75}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [4] = [3] \times 1.6$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} = \frac{0.00}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [5] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{90.75}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [6] = [4] + [5]$$

### งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด

$$\text{ค่าวัสดุจากแหล่ง} = \frac{-}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [1] \text{ ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด)} = \frac{22.61}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [2] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{รวม (2+1)} = \frac{22.61}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [3] = [2] + [1]$$

$$\text{ส่วนยุบตัว } \frac{22.61}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \times \frac{1.60}{\text{บาท/ลบ.ม.}} = \frac{36.17}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [4]$$

$$\text{ค่าตัดแต่งชั้นบนไค} = \frac{-}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [5]$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)} = \frac{49.54}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [6] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{85.71}{\text{บาท/ลบ.ม.}} \quad [7] = [4] + [5] + [6]$$

#### งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 23.08 x -

ค่าตัดแต่งชั้นบันได

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |           |                           |
|--------------|-------|-----------|---------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [1]                       |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. | [3] (ตารางค่าขนส่ง)       |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[1]+[2]+[3]           |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. | [5]                       |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [6]                       |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [7] (ตารางค่าดำเนินการ)   |
| ค่างานต้นทุน | =     | 23.08     | บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7] |

| หมายเหตุ                  | แนวเก่า | แนวใหม่ |
|---------------------------|---------|---------|
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | 1.40    | 1.45    |
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง    | 1.60    | 1.70    |
| ดินเหนียว ถมคันทาง        | 1.85    | 1.90    |

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

ค่าดินที่แหล่ง =  $\frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$

#### งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 34.31 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |           |                          |
|--------------|-------|-----------|--------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [1]                      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. | [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 54.89 | บาท/ลบ.ม. | [5]                      |
| =            | 59.45 | บาท/ลบ.ม. | [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =     | 114.34    | บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]    |

#### งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 33.00 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 288.35 x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |           |                           |
|--------------|--------|-----------|---------------------------|
| =            | 168.00 | บาท/ลบ.ม. | [1]                       |
| =            | 120.35 | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าขนส่ง)       |
| =            | 288.35 | บาท/ลบ.ม. | [3]=[1]+[2]               |
| =            | 432.52 | บาท/ลบ.ม. | [4]                       |
| =            | 26.05  | บาท/ลบ.ม. | [5] (ตารางค่าดำเนินการ)   |
| =            | 95.31  | บาท/ลบ.ม. | [6] (ตารางค่าดำเนินการ)   |
| ค่างานต้นทุน | =      | 553.88    | บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6] |

#### งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง 12.00 กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 99.19 x 1.75

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |           |                          |
|--------------|--------|-----------|--------------------------|
| =            | 20.00  | บาท/ลบ.ม. | [1]                      |
| =            | 34.31  | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 44.88  | บาท/ลบ.ม. | [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 99.19  | บาท/ลบ.ม. | [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 173.58 | บาท/ลบ.ม. | [5]                      |
| =            | 77.61  | บาท/ลบ.ม. | [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =      | 251.19    | บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]    |

#### งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) ทหนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 4 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 249.28 x 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่มีการบดทับ)

|              |        |           |                       |
|--------------|--------|-----------|-----------------------|
| =            | 229.78 | บาท/ลบ.ม. | [1]                   |
| =            | 19.50  | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าขนส่ง)   |
| =            | 249.28 | บาท/ลบ.ม. | [3]=[1]+[2]           |
| =            | 348.99 | บาท/ลบ.ม. | [4]                   |
| =            | -      | บาท/ลบ.ม. | [5]                   |
| ค่างานต้นทุน | =      | 348.99    | บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5] |

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หมา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

|                                 |            |         |           |       |       |          |           |                              |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------------|
| PANEL SIZE                      | 4.00       | x       | 5.00      | ม.    |       | 20.00    | ตร.ม.     |                              |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ            |            |         | 400.00    | ตร.ม. |       |          |           |                              |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม            | 150,000.00 | /       | 28,000.00 |       | =     |          | บาท/ตร.ม. |                              |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =           | 2,072.16   | +       | 0.00      |       | =     | 2,072.16 | บาท/ลบ.ม. |                              |
| คิดจากพื้นที่                   | 20.00      | ตร.ม.   |           |       |       |          |           | [1]                          |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม =          | 20.00      | x       | -         |       | =     | -        | บาท       | [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม |
| ค่าคอนกรีต                      | 3.00       | ลบ.ม. @ | 2,072.16  |       | =     | 6,216.48 | บาท       | [3]                          |
| ค่าขนส่ง 0.03 กม.               |            | x       | 0.025     | x     | 15.62 | =        | -         | บาท [4]                      |
| ค่าเหล็กเสริม                   | 20.00      | ตร.ม. @ | 28.20     |       | =     | 564.00   | บาท       | [5]                          |
| ลวดผูกเหล็ก                     | -          | กก. @   | -         |       | =     | -        | บาท       | [6]                          |
| ค่าแบบเหล็ก                     | 21.94      | x       | 5.00      |       | =     | 109.70   | บาท       | [7]=ค่าดำเนินการx5           |
| ค่า PAVES                       | 12.69      | x       | 20.00     |       | =     | 253.80   | บาท       | [8]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าบ่ม                          | 9.81       | x       |           |       | =     | -        | บาท       | [9]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6+7+8+9) |            |         |           |       | =     | 7,143.98 | บาท       | [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]     |
| ค่างานต้นทุน                    | 7,143.98   | /       | 20.00     |       | =     | 357.19   | บาท/ตร.ม. | [11]=[10]/[1]                |

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต<br>หนา (ม.) | กว้าง<br>(ม.) | พื้นที่<br>(ตร.ม.) | ปริมาณ<br>คอนกรีต<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 6<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 9<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็ก wire mesh<br>(ตร.ม.) |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.15                      | 2.00          | 10.00              | 1.50                         | 22.20                              | 49.90                              | 10.00                                |
|                           | 2.50          | 12.50              | 1.88                         | 27.20                              | 62.13                              | 12.50                                |
|                           | 3.00          | 15.00              | 2.25                         | 33.30                              | 74.85                              | 15.00                                |
|                           | 3.50          | 17.50              | 2.63                         | 38.30                              | 87.08                              | 17.50                                |
|                           | 4.00          | 20.00              | 3.00                         | 44.40                              | 99.80                              | 20.00                                |
|                           | 4.50          | 22.50              | 3.38                         | 49.40                              | 112.03                             | 22.50                                |
|                           | 5.00          | 25.00              | 3.75                         | 55.50                              | 124.75                             | 25.00                                |
|                           | 6.00          | 30.00              | 4.50                         | 66.60                              | 149.70                             | 30.00                                |

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รียตอเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

|                                |              |            |   |               |  |  |  |                                 |
|--------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--|--|--|---------------------------------|
| คิดจากความยาว                  | 4.00 ม.      |            |   |               |  |  |  | [1]                             |
| ค่าเหล็ก RB 15                 | 9.04 กก. @   | 30.96 บาท  | = | 279.87 บาท    |  |  |  | [2]                             |
| CAP + ทาสี + จาระบี            | 13.00 ชุด @  | 6.98 บาท   | = | 90.74 บาท     |  |  |  | [3]                             |
| JOINT FILLER                   | 0.50 ตร.ม. @ | 73.61 บาท  | = | 36.80 บาท     |  |  |  | [4]                             |
| JOINT SEALER                   | 2.50 ลิตร @  | 45.00 บาท  | = | 112.50 บาท    |  |  |  | [5]                             |
| ค่าหยอดยาง                     | 4.00 ม. @    | 15.59 บาท  | = | 62.36 บาท     |  |  |  | [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)     |
| แผ่นพลาสติก                    | 4.80 ม. @    | 10.00 บาท  | = | - บาท         |  |  |  | [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)          |
| ไม้แบบ (2)                     | 0.60 ตร.ม. @ | 288.00 บาท | = | 172.80 บาท    |  |  |  | [8]                             |
| ค่าใช้จ่ายรวม ( 2+3+4+5+6+7+8) |              |            | = | 755.07 บาท    |  |  |  | [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8] |
| คำนวณต้นทุน (9) / (10)         | 755.07 /     | 4.00       | = | 188.76 บาท/ม. |  |  |  | [10]=[9]/[1]                    |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2    | 2.5  | 3.0   | 3.5   | 4     | 4.5   | 5.0   | 6.0   |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15 | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17 | 5.56 | 6.95  | 7.65  | 9.04  | 10.43 | 11.12 | 13.90 |
| METAL CAP (ชุด)         | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.)    | 0.25 | 0.31 | 0.38  | 0.44  | 0.50  | 0.56  | 0.63  | 0.75  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 1.25 | 1.56 | 1.88  | 2.19  | 2.50  | 2.81  | 3.13  | 3.75  |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)     | 2.40 | 3.00 | 3.60  | 4.20  | 4.80  | 5.40  | 6.00  | 7.20  |
| ไม้แบบ (ตร.ม.)          | 0.30 | 0.38 | 0.45  | 0.53  | 0.60  | 0.68  | 0.75  | 0.90  |

|                        |                 |   |                    |
|------------------------|-----------------|---|--------------------|
| Cap                    | ราคาชุดละ       | @ | 2.98 บาท (ประมาณ)  |
| Joint Filler(แผ่นใหม่) | ราคาตารางเมตรละ | @ | 73.61 บาท (ประมาณ) |
| Joint Sealer           | ลิตรละ          | @ | 45.00 บาท (ประมาณ) |
| แผ่นพลาสติก            | เมตรละ          | @ | 10.00 บาท (ประมาณ) |
| ทาสี + จาระบี          | ราคาชุดละ       | @ | 4.00 บาท (ประมาณ)  |

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รียตอเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

|                           |             |           |   |               |  |  |  |                             |
|---------------------------|-------------|-----------|---|---------------|--|--|--|-----------------------------|
| คิดจากความยาว             | 4.00 ม.     |           |   |               |  |  |  | [1]                         |
| ค่าเหล็ก RB 15            | 9.04 กก. @  | 30.96 บาท | = | 279.87 บาท    |  |  |  | [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง   | 4.00 ม. @   | 24.50 บาท | = | 98.00 บาท     |  |  |  | [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| ทาสี + จาระบี             | 13.00 ชุด @ | 4.00 บาท  | = | 52.00 บาท     |  |  |  | [4]                         |
| JOINT SEALER              | 1.50 ลิตร @ | 45.00 บาท | = | 67.50 บาท     |  |  |  | [5]                         |
| แผ่นพลาสติก               | 4.80 ม. @   | 10.00 บาท | = | - บาท         |  |  |  | [6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย        |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6) |             |           | = | 497.37 บาท    |  |  |  | [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]     |
| คำนวณต้นทุน (7/1)         | 497.37 /    | 4.00      | = | 124.34 บาท/ม. |  |  |  | [8]=[7]/[1]                 |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2      | 2.5    | 3.0    | 3.5    | 4      | 4.5    | 5.0   | 6.0    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15  | 0.15   |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17   | 5.56   | 6.95   | 7.65   | 9.04   | 10.43  | 11.12 | 13.90  |
| ตัด JOINT ลึก (ม.)      | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | ####  | 0.0375 |
| ทาสี + จาระบี (ชุด)     | 6.00   | 8.00   | 10.00  | 11.00  | 13.00  | 15.00  | 16.00 | 20.00  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 0.75   | 0.94   | 1.13   | 1.31   | 1.50   | 1.69   | 1.88  | 2.25   |
| แผ่นพลาสติก (ม.)        | 2.40   | 3.00   | 3.60   | 4.20   | 4.80   | 5.40   | 6.00  | 7.20   |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)



รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

|                         |        |      |   |       |     |                             |
|-------------------------|--------|------|---|-------|-----|-----------------------------|
| คิดจากความยาว           | 5.00   | ม.   |   |       |     | [1]                         |
| ค่าเหล็ก DB 12          | 4.44   | กก.  | @ | 27.59 | บาท | [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5.00   | ม.   | @ | 24.50 | บาท | [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| JOINT SEALER            | -      | ลิตร | @ | 45.00 | บาท | [4]                         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4)   |        |      |   |       |     | [5]=[2]+[3]+[4]             |
| คำนวณต้นทุน (5/1)       | 244.99 |      | / | 5.00  |     | [6]=[5]/[1]                 |

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ความหนาคอนกรีต (ซม.) | 0.15   |
| TIE BAR DB 12 (กก.)  | 4.44   |
| ตัด JOINT สลัก (ซม.) | 0.0375 |
| JOINT SEALER (ลิตร)  | 0.00   |

เงินประกันผลงานหัก

| ที่ | รายการ                                     | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | คำนวณ<br>ขึ้น<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ         | แหล่งวัสดุ                              |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 6 มม.          | บ./ตัน   | 26,942.82             | -                      | -                     | -                      | 4,400.00                     | 31,342.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 2   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 9 มม.          | บ./ตัน   | 24,347.76             | -                      | -                     | -                      | 3,600.00                     | 27,947.76    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 3   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 28,416.26             | -                      | -                     | -                      | 3,600.00                     | 32,016.26    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 4   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 15 มม.         | บ./ตัน   | 27,369.82             | -                      | -                     | -                      | 3,600.00                     | 30,969.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 5   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 19 มม.         | บ./ตัน   | 27,631.04             | -                      | -                     | -                      | 3,100.00                     | 30,731.04    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 6   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.      | บ./ตัน   | 23,995.96             | -                      | -                     | -                      | 3,600.00                     | 27,595.96    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 7   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 16 มม.      | บ./ตัน   | 23,932.29             | -                      | -                     | -                      | 3,600.00                     | 27,532.29    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 10  | เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | บ./ตร.ม. | 28.20                 | -                      | -                     | -                      | -                            | 28.20        | -                   | ราคาพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์             |
| 11  | ลวดผูกเหล็ก                                | บ./กก.   | 46.73                 | -                      | -                     | -                      | -                            | 46.73        | -                   | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 12  | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1       | บ./ตัน   | 3,140.19              | -                      | -                     | -                      | -                            | 3,140.19     | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 13  | หินผสมคอนกรีต                              | บ./ลบ.ม. | 605.61                | 33.00                  | 120.35                | -                      | -                            | 725.96       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายได้                           |
| 14  | หินคลุกเกรด B                              | บ./ลบ.ม. | 168.00                | 33.00                  | 120.35                | -                      | -                            | 288.35       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายได้                           |
| 15  | ทรายหยาบราคาท่าทราย                        | บ./ลบ.ม. | 210.28                | 4.00                   | 19.50                 | -                      | -                            | 229.78       | รถ 10 ล้อ           | ท่าทรายพระเจ้าวอยพร อ.เทิง จ.เชียงราย   |
| 16  | ดินลูกรัง                                  | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                      | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ด.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย               |
| 17  | ทรายถม                                     | บ./ลบ.ม. | 168.22                | 4.00                   | 19.50                 | -                      | -                            | 187.72       | รถ 10 ล้อ           | ท่าทรายพระเจ้าวอยพร อ.เทิง จ.เชียงราย   |
| 18  | ดินถม                                      | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                      | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ด.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย               |
| 19  | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                      | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 20  | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                      | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 21  | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                      | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 22  | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                      | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 23  | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                      | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ตอนกริดไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตแดนตึก 1 ราคาไม้สนไซส์ ๓ นิ้ว 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ                                           | หน่วย | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ติดตั้ง/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ | แหล่งวัสดุ         |
|-----|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 24  | ท่อกลมขนาด Ø 120 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว 1.00 ม.       | ท่อ   | -                     | -                      | -                     | -                     | -                                    | -            | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 25  | ท่อกลมขนาด Ø 150 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว 1.00 ม.       | ท่อ   | -                     | -                      | -                     | -                     | -                                    | -            | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 26  | ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1 x 6 นิ้ว | ลบ.ฟ. | 747.66                | -                      | -                     | -                     | -                                    | 747.66       | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 27  | แผ่นไม้ไผ่ขนาด 4x8 ฟุต ทน 4 มม.                  | แผ่น  | -                     | -                      | -                     | -                     | -                                    | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 28  | ไม้คร่าว ไม้ยาง 1 1/2 x 3 นิ้ว                   | ลบ.ฟ. | -                     | -                      | -                     | -                     | -                                    | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 29  | ไม้ค้ำยันคูลิปตีส์ ขนาด Ø 3" ยาว 3.00 ม.         | ต้น   | -                     | -                      | -                     | -                     | -                                    | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 30  | ไม้ค้ำยันคูลิปตีส์ ขนาด Ø 4" ยาว 3.00 ม.         | ต้น   | -                     | -                      | -                     | -                     | -                                    | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 31  | ตะปูตอกไม้ชนิดผสม 3 นิ้ว                         | กก.   | -                     | -                      | -                     | -                     | -                                    | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 32  | แผ่นโฟมหรือเทียบเท่า                             | แผ่น  | 53.00                 | -                      | -                     | -                     | -                                    | 53.00        | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 33  | ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5              | ท่อน  | 47.66                 | -                      | -                     | -                     | -                                    | 47.66        | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่งขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เบอร์ไซด์วัสดุเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

# แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลั่นทรายงาม แบบ. ปร.6 จำนวน 1/1 แผ่น  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าสุคโต หมู่ที่ 7 ( ต่อจากจุดเดิม )  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่ลั่นทราย หมู่ที่ 7 ต.ลั่นทรายงาม อ.เจียง จ.เชียงราย ทางเข้าวัดป่าสุคโต  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม แบบเลขที่ - มีจำนวน - แผ่น  
 คำนวณราคากลางโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  
 คำนวณราคากลางตามแบบ แบบราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย ที่แนบมามีจำนวน 7 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่                                                                                        | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                | F          | ราคาต่อหน่วยxF | ราคากลาง   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------------|------------|----------------|------------|
| 1                                                                                               | งานขุดดินคันทางเดิม                          | ลบ.ม. | 80.00  | 85.71        | 6,856.80               | 1.3822     | 118.47         | 9,477.47   |
| 2                                                                                               | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)         | ตร.ม. | -      | -            | -                      | -          | -              | -          |
| 3                                                                                               | งานเคลียร์รังก่อนรองพื้นด้วยทรายหยาบ         | ตร.ม. | 400.00 | 3.87         | 1,548.00               | 1.3822     | 5.35           | 2,139.65   |
| 4                                                                                               | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                        | ลบ.ม. | -      | -            | -                      | -          | -              | -          |
| 5                                                                                               | งานไหล่ทาง(หินคลุก)                          | ลบ.ม. | 15.00  | 441.53       | 6,622.88               | 1.3822     | 610.28         | 9,154.14   |
| 6                                                                                               | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | ลบ.ม. | 20.00  | 348.99       | 6,979.80               | 1.3822     | 482.37         | 9,647.48   |
| 7                                                                                               | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.  | ตร.ม. | 400.00 | 357.19       | 142,876.00             | 1.3822     | 493.71         | 197,483.21 |
| 8                                                                                               | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตรับจุดเลี้ยวรถ | ตร.ม. | -      | -            | -                      | -          | -              | -          |
| 9                                                                                               | Expansion Joint                              | เมตร  | 12.00  | 188.76       | 2,265.12               | 1.3822     | 260.90         | 3,130.85   |
| 10                                                                                              | Contraction Joint                            | เมตร  | 76.00  | 124.34       | 9,449.84               | 1.3822     | 171.86         | 13,061.57  |
| 11                                                                                              | Longitudinal Joint                           | เมตร  | -      | -            | -                      | -          | -              | -          |
| หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้         |                                              |       |        |              | 176,598.44             | รวมทั้งหมด |                | 244,094.37 |
| งานถนน คสล. $K\ 3.4 = 0.30 + 0.10 * lt / lo + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$ |                                              |       |        |              | ขออนุมัติเบิกจ่ายเพียง |            | 244,000.00     |            |

จำนวนพื้นที่ 400 ตร.ม. 610 บาท /ตร.ม. ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  
 ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 244,000.00  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

## หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มิถุนายน 2566
- ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ฯ ฉบับปรับปรุง 7 เดือนกรกฎาคม 2566
- ค่าขนส่งที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายขวลิต รูปกลม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....เห็นชอบ

(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)

ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม



รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าสุคโต หมู่ที่ 7 ( ต่อจากจุดเดิม )  
ตามแบบแปลนที่ ทต.สันทรายงาม กำหนด

ข้อมูลงานถนน คสล.

|                          |   |           |     |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| กว้าง                    | = | 4.00 ม.   | [1] |
| ยาว                      | = | 100.00 ม. | [2] |
| หนา                      | = | 0.15 ม.   | [3] |
| ทรายรองพื้น(หนา)         | = | 0.05 ม.   | [4] |
| ความกว้างไหล่ทาง(ข้างละ) | = | 0.50 ม.   | [5] |

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

- ปริมาณงาน =  $4.00 \times 100.00$  = 400.00 ตร.ม. ( 6 ) = [1]x[2]

2. ทรายรองพื้น

- ปริมาณงานทรายรองพื้น =  $4.00 \times 100.00 \times 0.05$  = 20.00 ลบ.ม. [7]=[1]x[2]x[4]

3. งานคอนกรีต

3.1 ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ =  $4.00 \times 100.00$  = 400.00 ตร.ม. [8]=[1]x[2]

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

= 4.00 ม. [9]

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

= 5.00 ม. [10]

...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง =  $4.00 \times 5.00$

= 20.00 ตร.ม. [11]=[9]x[10]

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.# =  $4.00 \times 5.00$  = 20.00 ตร.ม. [12]=[9]x[10]

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ม. [13]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [14]= [10]/[13]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ม. [15]=[9]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ม. [16]=[14]x[15]

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ม. [17]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [18]= [9]/[17]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ม. [19]=[10]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ม. [20]=[18]x[19]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 ม. [21]=[16]+[20]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 กก. [22]

ดูกรณีที่ 1

= ดูกรณีที่ 1 กก. [23]=[21]x[22]

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

= - กก. [24]=([23]x25)/1,000



#### 4.3 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)

$$= \frac{30.00}{\text{ม.}} [25]$$

- หาจำนวน EXPANSION JOINT =  $(100.00/30.00) - 1$

$$= \frac{3.00}{\text{ช่วง}} [26]=([2]/[25])-1$$

- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT =  $4.00 \times 3.00$

$$= \frac{12.00}{\text{ม.}} [27]=[1] \times [26]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [28]=[9]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [29]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.30}{\text{ม.}} [30]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.30$

$$= \frac{13.00}{\text{ท่อน}} [31]=[27]/[30]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [32]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $13.00 \times 0.50$

$$= \frac{6.50}{\text{ม.}} [33]=[31] \times [32]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= \frac{1.39}{\text{กก.}} [34]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $6.50 \times 1.39$

$$= \frac{9.04}{\text{กก.}} [35]=[33] \times [34]$$

METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{13.00}{\text{ชุด}} [36]=[31]$$

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [37]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [38]$$

- พื้นที่ Joint Fillter =  $4 \times (0.15 - 0.025)$

$$= \frac{0.50}{\text{ตร.ม.}} [39]=[28] \times ([3]-[38])$$

หา JOINT SEALLER

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$

$$= \frac{2.50}{\text{ลิตร}} [40]$$

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ =  $4 \times 0.15$

$$= \frac{0.60}{\text{ตร.ม.}} [41]$$

#### 4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT

$$= \frac{5.00}{\text{ม.}} [42]$$

- จำนวน CONTRACTION JOINT =  $(100.00/5.00) - 1$

$$= \frac{19.00}{\text{ช่วง}} [43] = (2) / (42) - 1$$

- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT =  $4.00 \times 19.00$

$$= \frac{76.00}{\text{ม.}} [44]=[1] \times [43]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [45]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [46]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.30}{\text{ม.}} [47]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.30$

$$= \frac{13.00}{\text{ท่อน}} [48]=[44]/[47]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [49]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $13.00 \times 0.50$

$$= \frac{6.50}{\text{ม.}} [50]=[48] \times [49]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= \frac{1.390}{\text{กก.}} [51]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $6.50 \times 1.390$

$$= \frac{9.04}{\text{กก.}} [52]=[50] \times [51]$$

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [53]=[45]$$

ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{13.00}{\text{ชุด}} [54]=[48]$$

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0100}{\text{ม.}} [55]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0375}{\text{ม.}} [56]$$

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

$$= \frac{1.50}{\text{ลิตร}} [57]=[55] \times [56] \times 1,000$$

#### 4.2 LONGITUDINAL J

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [58]=[2]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [59]$$

- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{-}{\text{มม.}} [60]$$

- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

- หาจำนวนเหล็ก =  $0.00 / 0.00$

- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)

- หาความยาวเหล็ก Tie bar =  $0.00 \times 0.00$

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. หนัก =  $0.00 \times 0.000$

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ปริมาณ Joint Sealler =  $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

= - ม. [61]

= - ท่อน [62]=[58]/[61]

= - ม. [63]

= - ม. [64]=[62]x[63]

= - กก. [65]

= - กก.

= 0.0100 ม. [67]

= 0.0375 ม. [68]

= ลิตร

**ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าสุคโต หมู่ที่ 7 ( ต่อจากจุดเดิม )

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

**งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)**

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดกลาง  
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 3.87 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{3.87 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**หมายเหตุ**

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น  
 งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
 งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

**งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม**

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย  
 ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

$$\begin{aligned} &= 1.82 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{1.82 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 11.67 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{11.67 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 15.25 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{15.25 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)**

ลักษณะงานที่ทำ : ไถคราดลึก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยตดเลียบคราดและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก การไถคราดใช้ความเร็วและทำงานเหมือนพื้นทาง  
 แคคราดลึกเพียงครึ่งของพื้นทาง ดังนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก  
 เพื่อขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

$$= 12.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

$$= 0.05 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ส่วนขยาย} = \frac{0.05}{1.00} \times \frac{1.60}{1.00} = 0.08 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = 0.08 \times 42.56 = 3.40 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [2]$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง } 0 \text{ กม.} = 0.08 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [3]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{15.40 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [4]=[1]+[2]+[3]$$

**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)**

ลักษณะงานที่ทำ : ทุบรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าตักบรรทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

$$\text{คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต} = \text{ซม.} \quad [1]$$

$$\text{ปริมาตรคอนกรีต} = 0.00 \text{ ลบ.ม./ตร.ม.} \quad [2]=[1] \times \text{พื้นที่ } 1 \text{ ตร.ม.}$$

$$\text{ส่วนขยาย} = \frac{0.00}{1.00} \times \frac{1.70}{1.00} = 0.00 \text{ ลบ.ม.} \quad [3]=[2] \times \text{ส่วนขยาย } 1.7$$

$$\text{ค่าทุบคอนกรีตเดิม} = 400 \text{ บาท/ลบ.ม.} \quad [4]$$

$$\text{ค่าทุบคอนกรีต} = \frac{0.00}{1.00} \times 400 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [5]=[3] \times [4]$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = 0.00 \times 42.56 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [6]$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง } 0 \text{ กม.} = 0.00 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [7]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{0.00 \text{ บาท/ตร.ม.}}} \quad [8]=[5]+[6]+[7]$$

### งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal Of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อท่อกลมเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน  
คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ  
ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.  
คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.  
ปริมาตรงานขุด =  $\frac{2.00}{3.00} \times \frac{1.50}{22.61} = \frac{3.00}{67.83}$  ลบ.ม. บาท/ม.  
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก =  $\frac{3.00}{67.83}$  ลบ.ม. @ 22.61 = 67.83 บาท/ม.  
กรณีกำหนดให้ชนท่อบริเวณที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง  
วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งท่องานวางท่อ

### งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.87 บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่าขนส่ง 0 กม. = 0.00 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)  
(ระยะขนส่งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)  
รวม (1+2) = 8.87 บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]  
ส่วนขยายตัว  $\frac{8.87}{11.08} \times \frac{1.25}{22.61}$  = 11.08 บาท/ลบ.ม. [4]=[3]x1.25  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 22.61 บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่างานต้นทุน = 33.69 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]  
  
หมายเหตุ  
ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15  
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

### งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินผุเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก) = 42.56 บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่าขนส่ง 2 กม. = 14.16 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)  
(ระยะขนส่งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)  
รวม = 56.72 บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]  
ส่วนขยายตัว  $\frac{56.72}{90.75} \times \frac{1.60}{0.00}$  = 90.75 บาท/ลบ.ม. [4]=[3]x1.6  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 0.00 บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่างานต้นทุน = 90.75 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]

### งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด  
ค่าวัสดุจากแหล่ง = - บาท/ลบ.ม. [1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด) = 22.61 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
รวม (2+1) = 22.61 บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[1]  
ส่วนยุบตัว  $\frac{22.61}{36.17} \times \frac{1.60}{-}$  = 36.17 บาท/ลบ.ม. [4]  
ค่าตัดแต่งชั้นบนไค = - บาท/ลบ.ม. [5]  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 49.54 บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่างานต้นทุน = 85.71 บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]

### งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 23.08 x -

ค่าตัดแต่งชั้นบันได

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                    |
|--------------|-------|------------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                      |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [5]                      |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [6]                      |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [7] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =     | 23.08 บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7]    |

| หมายเหตุ                  | แนวเก่า | แนวใหม่ |
|---------------------------|---------|---------|
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | 1.40    | 1.45    |
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง    | 1.60    | 1.70    |
| ดินเหนียว ถมคันทาง        | 1.85    | 1.90    |

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

$$\text{ค่าดินที่แหล่ง} = \frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$$

### งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 34.31 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                    |
|--------------|-------|------------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 54.89 | บาท/ลบ.ม. [5]                      |
| =            | 59.45 | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =     | 114.34 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]       |

### งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 33.00 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 288.35 x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |                                   |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| =            | 168.00 | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 120.35 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 288.35 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]             |
| =            | 432.52 | บาท/ลบ.ม. [4]                     |
| =            | 26.05  | บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 95.31  | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =      | 553.88 บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]  |

### งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง 12.00 กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 99.19 x 1.75

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |                                    |
|--------------|--------|------------------------------------|
| =            | 20.00  | บาท/ลบ.ม. [1]                      |
| =            | 34.31  | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 44.88  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 99.19  | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 173.58 | บาท/ลบ.ม. [5]                      |
| =            | 77.61  | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =      | 251.19 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]       |

### งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 4 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 249.28 x 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่มีการบดทับ)

|              |        |                               |
|--------------|--------|-------------------------------|
| =            | 229.78 | บาท/ลบ.ม. [1]                 |
| =            | 19.50  | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง) |
| =            | 249.28 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]         |
| =            | 348.99 | บาท/ลบ.ม. [4]                 |
| =            | -      | บาท/ลบ.ม. [5]                 |
| ค่างานต้นทุน | =      | 348.99 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]  |



ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

|                                 |            |         |           |    |       |           |                                  |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|----|-------|-----------|----------------------------------|
| PANEL SIZE                      | 4.00       | x       | 5.00      | ม. | 20.00 | ตร.ม.     |                                  |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ            | 400.00     |         | ตร.ม.     |    |       |           |                                  |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม            | 150,000.00 | /       | 28,000.00 |    | =     | บาท/ตร.ม. |                                  |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =           | 2,072.16   | +       | 0.00      |    | =     | 2,072.16  | บาท/ลบ.ม.                        |
| คิดจากพื้นที่                   | 20.00      | ตร.ม.   |           |    |       |           | [1]                              |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม =          | 20.00      | x       | -         |    | =     | -         | บาท [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม |
| ค่าคอนกรีต                      | 3.00       | ลบ.ม. @ | 2,072.16  |    | =     | 6,216.48  | บาท [3]                          |
| ค่าขนส่ง 0.03 กม.               |            | x       | 0.025     | x  | 15.62 | =         | - บาท [4]                        |
| ค่าเหล็กเสริม                   | 20.00      | ตร.ม. @ | 28.20     |    | =     | 564.00    | บาท [5]                          |
| ลวดผูกเหล็ก                     | -          | กก. @   | -         |    | =     | -         | บาท [6]                          |
| ค่าแบบเหล็ก                     | 21.94      | x       | 5.00      |    | =     | 109.70    | บาท [7]=ค่าดำเนินการx5           |
| ค่า PAVER                       | 12.69      | x       | 20.00     |    | =     | 253.80    | บาท [8]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าบ่ม                          | 9.81       | x       |           |    | =     | -         | บาท [9]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6+7+8+9) |            |         |           |    | =     | 7,143.98  | บาท [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]     |
| ค่างานต้นทุน                    | 7,143.98   | /       | 20.00     |    | =     | 357.19    | บาท/ตร.ม. [11]=[10]/[1]          |

หมายเหตุ

1. กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
2. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
3. เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต<br>หนา (ม.) | กว้าง<br>(ม.) | พื้นที่<br>(ตร.ม.) | ปริมาณ<br>คอนกรีต<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 6<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 9<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็ก wire mesh<br>(ตร.ม.) |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.15                      | 2.00          | 10.00              | 1.50                         | 22.20                              | 49.90                              | 10.00                                |
|                           | 2.50          | 12.50              | 1.88                         | 27.20                              | 62.13                              | 12.50                                |
|                           | 3.00          | 15.00              | 2.25                         | 33.30                              | 74.85                              | 15.00                                |
|                           | 3.50          | 17.50              | 2.63                         | 38.30                              | 87.08                              | 17.50                                |
|                           | 4.00          | 20.00              | 3.00                         | 44.40                              | 99.80                              | 20.00                                |
|                           | 4.50          | 22.50              | 3.38                         | 49.40                              | 112.03                             | 22.50                                |
|                           | 5.00          | 25.00              | 3.75                         | 55.50                              | 124.75                             | 25.00                                |
|                           | 6.00          | 30.00              | 4.50                         | 66.60                              | 149.70                             | 30.00                                |

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รียตอเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

|                                |              |            |   |               |  |  |  |                                 |
|--------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--|--|--|---------------------------------|
| คิดจากความยาว                  | 4.00 ม.      |            |   |               |  |  |  | [1]                             |
| ค่าเหล็ก RB 15                 | 9.04 กก. @   | 30.96 บาท  | = | 279.87 บาท    |  |  |  | [2]                             |
| CAP + ทาสี + จาระบี            | 13.00 ชุด @  | 6.98 บาท   | = | 90.74 บาท     |  |  |  | [3]                             |
| JOINT FILLER                   | 0.50 ตร.ม. @ | 73.61 บาท  | = | 36.80 บาท     |  |  |  | [4]                             |
| JOINT SEALER                   | 2.50 ลิตร @  | 45.00 บาท  | = | 112.50 บาท    |  |  |  | [5]                             |
| ค่าหยอดยาง                     | 4.00 ม. @    | 15.59 บาท  | = | 62.36 บาท     |  |  |  | [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)     |
| แผ่นพลาสติก                    | 4.80 ม. @    | 10.00 บาท  | = | - บาท         |  |  |  | [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)          |
| ไม้แบบ (2)                     | 0.60 ตร.ม. @ | 288.00 บาท | = | 172.80 บาท    |  |  |  | [8]                             |
| ค่าใช้จ่ายรวม ( 2+3+4+5+6+7+8) |              |            | = | 755.07 บาท    |  |  |  | [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8] |
| คำนวณต้นทุน (9) / (10)         | 755.07 /     | 4.00       | = | 188.76 บาท/ม. |  |  |  | [10]=[9]/[1]                    |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2    | 2.5  | 3.0   | 3.5   | 4     | 4.5   | 5.0   | 6.0   |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15 | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17 | 5.56 | 6.95  | 7.65  | 9.04  | 10.43 | 11.12 | 13.90 |
| METAL CAP (ชุด)         | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.)    | 0.25 | 0.31 | 0.38  | 0.44  | 0.50  | 0.56  | 0.63  | 0.75  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 1.25 | 1.56 | 1.88  | 2.19  | 2.50  | 2.81  | 3.13  | 3.75  |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)     | 2.40 | 3.00 | 3.60  | 4.20  | 4.80  | 5.40  | 6.00  | 7.20  |
| ไม้แบบ (ตร.ม.)          | 0.30 | 0.38 | 0.45  | 0.53  | 0.60  | 0.68  | 0.75  | 0.90  |

|                        |                 |   |                    |
|------------------------|-----------------|---|--------------------|
| Cap                    | ราคาชุดละ       | @ | 2.98 บาท (ประมาณ)  |
| Joint Filler(แผ่นใหม่) | ราคาตารางเมตรละ | @ | 73.61 บาท (ประมาณ) |
| Joint Sealer           | ลิตรละ          | @ | 45.00 บาท (ประมาณ) |
| แผ่นพลาสติก            | เมตรละ          | @ | 10.00 บาท (ประมาณ) |
| ทาสี + จาระบี          | ราคาชุดละ       | @ | 4.00 บาท (ประมาณ)  |

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รียตอเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

|                           |             |           |   |               |  |  |  |                             |
|---------------------------|-------------|-----------|---|---------------|--|--|--|-----------------------------|
| คิดจากความยาว             | 4.00 ม.     |           |   |               |  |  |  | [1]                         |
| ค่าเหล็ก RB 15            | 9.04 กก. @  | 30.96 บาท | = | 279.87 บาท    |  |  |  | [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง   | 4.00 ม. @   | 24.50 บาท | = | 98.00 บาท     |  |  |  | [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| ทาสี + จาระบี             | 13.00 ชุด @ | 4.00 บาท  | = | 52.00 บาท     |  |  |  | [4]                         |
| JOINT SEALER              | 1.50 ลิตร @ | 45.00 บาท | = | 67.50 บาท     |  |  |  | [5]                         |
| แผ่นพลาสติก               | 4.80 ม. @   | 10.00 บาท | = | - บาท         |  |  |  | [6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย        |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6) |             |           | = | 497.37 บาท    |  |  |  | [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]     |
| คำนวณต้นทุน (7/1)         | 497.37 /    | 4.00      | = | 124.34 บาท/ม. |  |  |  | [8]=[7]/[1]                 |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2      | 2.5    | 3.0    | 3.5    | 4      | 4.5    | 5.0   | 6.0    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15  | 0.15   |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17   | 5.56   | 6.95   | 7.65   | 9.04   | 10.43  | 11.12 | 13.90  |
| ตัด JOINT ลึก (ม.)      | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | ####  | 0.0375 |
| ทาสี + จาระบี (ชุด)     | 6.00   | 8.00   | 10.00  | 11.00  | 13.00  | 15.00  | 16.00 | 20.00  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 0.75   | 0.94   | 1.13   | 1.31   | 1.50   | 1.69   | 1.88  | 2.25   |
| แผ่นพลาสติก (ม.)        | 2.40   | 3.00   | 3.60   | 4.20   | 4.80   | 5.40   | 6.00  | 7.20   |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

|                         |        |      |   |       |     |                                          |
|-------------------------|--------|------|---|-------|-----|------------------------------------------|
| คิดจากความยาว           | 5.00   | ม.   |   |       |     | [1]                                      |
| ค่าเหล็ก DB 12          | 4.44   | กก.  | @ | 27.59 | บาท | = 122.49 บาท [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5.00   | ม.   | @ | 24.50 | บาท | = 122.50 บาท [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| JOINT SEALER            | -      | ลิตร | @ | 45.00 | บาท | = - บาท [4]                              |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4)   |        |      |   |       |     | = 244.99 บาท [5]=[2]+[3]+[4]             |
| ค่างานต้นทุน (5/1)      | 244.99 |      | / | 5.00  |     | = <u>48.99</u> บาท/ม. [6]=[5]/[1]        |

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ความหนาคอนกรีต (ซม.) | 0.15   |
| TIE BAR DB 12 (กก.)  | 4.44   |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.)  | 0.0375 |
| JOINT SEALER (ลิตร)  | 0.00   |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าสุคโต หมู่ที่ 7 ( ต่อจากจุดเดิม )

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมให้ค่าช่างละ 0.50 เมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตแดนทุก 1 ราคานั้นมีค่า ๓ อย่าง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )

6 % เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม

| ที่ | รายการ                                     | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ         | แหล่งวัสดุ                              |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 6 มม.          | บ./ตัน   | 26,942.82             | -                      | -                     | -                     | -                     | 31,342.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 2   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 9 มม.          | บ./ตัน   | 24,347.76             | -                      | -                     | -                     | -                     | 27,947.76    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 3   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 28,416.26             | -                      | -                     | -                     | -                     | 32,016.26    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 4   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 15 มม.         | บ./ตัน   | 27,369.82             | -                      | -                     | -                     | -                     | 30,969.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 5   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 19 มม.         | บ./ตัน   | 27,631.04             | -                      | -                     | -                     | -                     | 30,731.04    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 6   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.      | บ./ตัน   | 23,995.96             | -                      | -                     | -                     | -                     | 27,595.96    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 7   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 16 มม.      | บ./ตัน   | 23,932.29             | -                      | -                     | -                     | -                     | 27,532.29    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 10  | เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | บ./ตร.ม. | 28.20                 | -                      | -                     | -                     | -                     | 28.20        | -                   | ราคาพานิชย์จังหวัดอุดรธานี              |
| 11  | ลวดผูกเหล็ก                                | บ./กก.   | 46.73                 | -                      | -                     | -                     | -                     | 46.73        | -                   | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 12  | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1       | บ./ตัน   | 3,140.19              | -                      | -                     | -                     | -                     | 3,140.19     | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 13  | หินผสมคอนกรีต                              | บ./ลบ.ม. | 605.61                | 33.00                  | 120.35                | -                     | -                     | 725.96       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 14  | หินคลุกเกรด B                              | บ./ลบ.ม. | 168.00                | 33.00                  | 120.35                | -                     | -                     | 288.35       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 15  | ทรายหยาบราคาทำทราย                         | บ./ลบ.ม. | 210.28                | 4.00                   | 19.50                 | -                     | -                     | 229.78       | รถ 10 ล้อ           | ทำทรายพระเจ้ายาวพร อ.เทิง จ.เชียงราย    |
| 16  | ดินลูกรัง                                  | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย               |
| 17  | ทรายถม                                     | บ./ลบ.ม. | 168.22                | 4.00                   | 19.50                 | -                     | -                     | 187.72       | รถ 10 ล้อ           | ทำทรายพระเจ้ายาวพร อ.เทิง จ.เชียงราย    |
| 18  | ดินถม                                      | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย               |
| 19  | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 20  | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 21  | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 22  | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 23  | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าสุคโต หมู่ที่ 7 ( ต่อจากจุดเดิม )  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ตอนกริดไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมให้ค่าจ้างละ 0.50 เมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )

6 % เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ                                           | หน่วย | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ขน<br>ส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ | แหล่งวัสดุ         |
|-----|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 24  | ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม.       | ท่อ   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                                | -            | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 25  | ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม.       | ท่อ   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                                | -            | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 26  | ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1 x 6 นิ้ว | ลบ.ฟ. | 747.66                | -                      | -                     | -                         | -                                | 747.66       | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 27  | แผ่นไม้ดัดยางขนาด 4x8 ฟุต หน้า 4 มม.             | แผ่น  | -                     | -                      | -                     | -                         | -                                | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 28  | ไม้คร่าว ไม้ยาง 1 1/2 x 3 นิ้ว                   | ลบ.ฟ. | -                     | -                      | -                     | -                         | -                                | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 29  | ไม้ค้ำยันคูลิปได้ส ขนาด Ø 3 " ยาว 3.00 ม.        | ต้น   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                                | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 30  | ไม้ค้ำยันคูลิปได้ส ขนาด Ø 4 " ยาว 3.00 ม.        | ต้น   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                                | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 31  | ตะปูตอกไม้ชนิดกลม 3 นิ้ว                         | กก.   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                                | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 32  | แผ่นไม้มุงหรือเทียบเท่า                          | แผ่น  | 53.00                 | -                      | -                     | -                         | -                                | 53.00        | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 33  | ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5              | ท่อน  | 47.66                 | -                      | -                     | -                         | -                                | 47.66        | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่ง-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซนต์ลดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก



ราคาต้นทุนวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย  
 ค่าขนส่ง ราคาน้ำมันที่ อำเภอเมือง โดยเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร

งานหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

หินคลุก เกรด B

โรงม่หิน เชียงรายแลนด์

|                                     |                |   |                  |
|-------------------------------------|----------------|---|------------------|
| - ค่าวัสดุที่แหล่ง                  | ค่างาน ลบ.ม.ละ | = | 168.00 บาท ( 1 ) |
| - ค่าขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน 33 กม. | ค่างาน ลบ.ม.ละ | = | 120.35 บาท ( 3 ) |
| - ค่าปรับเกลี่ย                     | ค่างาน ลบ.ม.ละ | = | 6.00 บาท ( 4 )   |
| - รวมค่าวัสดุที่หน้างาน             |                | = | 294.35 บาท ( 5 ) |
| - อัตราการยุบตัว ( 4 ) x 1.5        |                | = | 441.53 บาท ( 6 ) |
| รวมค่างานต้นทุน (.6)                | =              |   | 441.53 บาท/ลบ.ม. |

# แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสินทรายงาม แบบ. ปร.6 จำนวน 1/1 แผ่น  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนายเลียบ บุรณพล หมู่ที่ 6 ต่อจากจุดเดิม  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสินทรายทอง หมู่ที่ 6 ต.สินทรายงาม อ.เหิง จ.เชียงราย นายนายเลียบ บุรณพล หมู่ที่ 6  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลสินทรายงาม แบบเลขที่ - มีจำนวน - แผ่น  
 คำนวณราคากลางโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  
 คำนวณราคากลางตามแบบ แบบราคางานต้นทุนต่อหน่วย , ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบมา มี จำนวน แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่                                                                                               | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                | F          | ราคาต่อหน่วยx F | ราคากลาง   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1                                                                                                      | งานขุดดินคันทางเดิม                          | ลบ.ม. | 160.00 | 85.71        | 13,713.60              | 1.3822     | 118.47          | 18,954.94  |
| 2                                                                                                      | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)         | ตร.ม. | -      | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 3                                                                                                      | งานเคลียร์รังก่อนรองพื้นด้วยทรายหยาบ         | ตร.ม. | 800.00 | 1.82         | 1,456.00               | 1.3822     | 2.52            | 2,012.48   |
| 4                                                                                                      | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                        | ลบ.ม. | -      | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 5                                                                                                      | งานไหล่ทาง(หินคลุก)                          | ลบ.ม. | -      | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 6                                                                                                      | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | ลบ.ม. | 40.00  | 312.53       | 12,501.20              | 1.3822     | 431.98          | 17,279.16  |
| 7                                                                                                      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.  | ตร.ม. | 800.00 | 363.95       | 291,160.00             | 1.3822     | 503.05          | 402,441.35 |
| 8                                                                                                      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตรับจุดเสี้ยวรถ | ตร.ม. | -      | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 9                                                                                                      | Expansion Joint                              | เมตร  | 24.00  | 193.35       | 4,640.40               | 1.3822     | 267.25          | 6,413.96   |
| 10                                                                                                     | Contraction Joint                            | เมตร  | 156.00 | 124.34       | 19,397.04              | 1.3822     | 171.86          | 26,810.59  |
| 11                                                                                                     | Longitudinal Joint                           | เมตร  | -      | -            | -                      | -          | -               | -          |
| หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้                |                                              |       |        |              | 342,868.24             | รวมทั้งหมด |                 | 473,912.48 |
| งานถนน คสล. $K 3.4 = 0.30 + 0.10 * I_t / I_o + 0.35 * C_t / C_o + 0.10 * M_t / M_o + 0.15 * S_t / S_o$ |                                              |       |        |              | ขออนุมัติเบิกจ่ายเพียง |            | 473,900.00      |            |

จำนวนพื้นที่ 800 ตร.ม. 592 บาท /ตร.ม. ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)  
 ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 473,900.00  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

## หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัดของพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มิถุนายน 2566
- ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ฯ ฉบับปรับปรุง 7 เดือนกรกฎาคม 2566
- ค่าขนส่งที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 ( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
 (นายชวลิต รูปกลม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

( จ.ส.ต.) .....เห็นชอบ  
 (ทองสุข เหล่าประเสริฐ)  
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายประสิทธิ์ พิลาภูมิ)  
 นายกเทศบาลตำบลสินทรายงาม

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเรียบ บูรณพล หมู่ที่ 6 ต่อจากจุดเดิม  
ตามแบบแปลนที่ ทต.สันทรายงาม กำหนด

**ข้อมูลงานถนน คสล.**

|                          |   |           |     |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| กว้าง                    | = | 4.00 ม.   | [1] |
| ยาว                      | = | 200.00 ม. | [2] |
| หนา                      | = | 0.15 ม.   | [3] |
| ทรายรองพื้น(หนา)         | = | 0.05 ม.   | [4] |
| ความกว้างไหล่ทาง(ข้างละ) | = | - ม.      | [5] |

**รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ**

**1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม**

- ปริมาณงาน =  $4.00 \times 200.00$  = 800.00 ตร.ม. (6)=(1)×(2)

**2. ทรายรองพื้น**

- ปริมาณงานทรายรองพื้น =  $4.00 \times 200.00 \times 0.05$  = 40.00 ลบ.ม. [7]=[1]×[2]×[4]

**3. งานคอนกรีต**

3.1 ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ =  $4.00 \times 200.00$  = 800.00 ตร.ม. [8]=[1]×[2]

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ) = 4.00 ม. [9]

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT) = 5.00 ม. [10]

...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง =  $4.00 \times 5.00$  = 20.00 ตร.ม. [11]=[9]×[10]

**4. เหล็กเสริมคอนกรีต**

**4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)**

**4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH**

WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.# =  $4.00 \times 5.00$  = 20.00 ตร.ม. [12]=[9]×[10]

**4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1**

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

= ดูกรณีที่ 1 ม. [13]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [14]=[10]/[13]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [15]=[9]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [16]=[14]×[15]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [17]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [18]=[9]/[17]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [19]=[10]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [20]=[18]×[19]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [21]=[16]+[20]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [22]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [23]=[21]×[22]

= - กก. [24]=([23]×25)/1,000



#### 4.3 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)

$$= \frac{30.00}{\text{ม.}} [25]$$

- หาจำนวน EXPANSION JOINT =  $(200.00/30.00) - 1$

$$= \frac{6.00}{\text{ช่วง}} [26]=([2]/[25])-1$$

- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT =  $4.00 \times 6.00$

$$= \frac{24.00}{\text{ม.}} [27]=[1] \times [26]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [28]=[9]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [29]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.30}{\text{ม.}} [30]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.30$

$$= \frac{13.00}{\text{ท่อน}} [31]=[27]/[30]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [32]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $13.00 \times 0.50$

$$= \frac{6.50}{\text{ม.}} [33]=[31] \times [32]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= \frac{1.39}{\text{กก.}} [34]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $6.50 \times 1.39$

$$= \frac{9.04}{\text{กก.}} [35]=[33] \times [34]$$

METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{13.00}{\text{ชุด}} [36]=[31]$$

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [37]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [38]$$

- พื้นที่ Joint Filler =  $4 \times (0.15 - 0.025)$

$$= \frac{0.50}{\text{ตร.ม.}} [39]=[28] \times ([3]-[38])$$

หา JOINT SEALLER

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$

$$= \frac{2.50}{\text{ลิตร}} [40]$$

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ =  $4 \times 0.15$

$$= \frac{0.60}{\text{ตร.ม.}} [41]$$

#### 4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT

$$= \frac{5.00}{\text{ม.}} [42]$$

- จำนวน CONTRACTION JOINT =  $(200.00/5.00) - 1$

$$= \frac{39.00}{\text{ช่วง}} [43] = (2) / (42) - 1$$

- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT =  $4.00 \times 39.00$

$$= \frac{156.00}{\text{ม.}} [44]=[1] \times [43]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [45]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [46]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.30}{\text{ม.}} [47]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.30$

$$= \frac{13.00}{\text{ท่อน}} [48]=[44]/[47]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [49]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $13.00 \times 0.50$

$$= \frac{6.50}{\text{ม.}} [50]=[48] \times [49]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= \frac{1.390}{\text{กก.}} [51]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $6.50 \times 1.390$

$$= \frac{9.04}{\text{กก.}} [52]=[50] \times [51]$$

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [53]=[45]$$

ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{13.00}{\text{ชุด}} [54]=[48]$$

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0100}{\text{ม.}} [55]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0375}{\text{ม.}} [56]$$

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

$$= \frac{1.50}{\text{ลิตร}} [57]=[55] \times [56] \times 1,000$$

#### 4.2 LONGITUDINAL J

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [58]=[2]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [59]$$

- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{-}{\text{มม.}} [60]$$

- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

- หาจำนวนเหล็ก =  $0.00 / 0.00$

- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)

- หาความยาวเหล็ก Tie bar =  $0.00 \times 0.00$

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. หนัก =  $0.00 \times 0.000$

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ปริมาณ Joint Sealler =  $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

|   |        |      |                |
|---|--------|------|----------------|
| = | -      | ม.   | [61]           |
| = | -      | ท่อน | [62]=[58]/[61] |
| = | -      | ม.   | [63]           |
| = | -      | ม.   | [64]=[62]x[63] |
| = | -      | กก.  | [65]           |
| = |        | กก.  |                |
| = | 0.0100 | ม.   | [67]           |
| = | 0.0375 | ม.   | [68]           |
| = |        | ลิตร |                |



**ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนายเลียบ บูรณพล หมู่ที่ 6 ต่อจากจุดเดิม  
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

**งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)**

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 1.82 \text{ บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{1.82 \text{ บาท/ตร.ม. [2]=[1]}}} \end{aligned}$$

**หมายเหตุ**

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

**งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม**

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

$$\begin{aligned} &= 1.82 \text{ บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{1.82 \text{ บาท/ตร.ม. [2]=[1]}}} \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 11.67 \text{ บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{11.67 \text{ บาท/ตร.ม. [2]=[1]}}} \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 15.25 \text{ บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{15.25 \text{ บาท/ตร.ม. [2]=[1]}}} \end{aligned}$$

**งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)**

ลักษณะงานที่ทำ : โครคราดเล็ก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยตดเลี้ยวคราดและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถดัก การโครคราดใช้ความเร็วและทำงานเหมือนพื้นทาง  
แค่คราดเล็กเพียงครึ่งของพื้นทาง ดังนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก  
เพื่อขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

$$= 12.00 \text{ บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

$$= 0.05 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ส่วนขยาย} = \frac{0.05}{1.60} \times 1.60 = 0.08 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = 0.08 \times 42.56 = 3.40 \text{ บาท/ตร.ม. [2]}$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง 0 กม.} = 0.08 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม. [3]}$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{15.40 \text{ บาท/ตร.ม. [4]=[1]+[2]+[3]}}}$$

**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)**

ลักษณะงานที่ทำ : ทูบรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าตักบรรทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

$$\text{คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต} = \text{ซม. [1]}$$

$$\text{ปริมาตรคอนกรีต} = 0.00 \text{ ลบ.ม./ตร.ม. [2]=[1] \times \text{พื้นที่ 1 ตร.ม.}$$

$$\text{ส่วนขยาย} = \frac{0.00}{1.70} \times 1.70 = 0.00 \text{ ลบ.ม. [3]=[2] \times \text{ส่วนขยาย 1.7}}$$

$$\text{ค่าทุบคอนกรีตเดิม} = 400 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]}$$

$$\text{ค่าทุบคอนกรีต} = \frac{0.00}{400} \times 400 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม. [5]=[3] \times [4]}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = 0.00 \times 42.56 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม. [6]}$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง 0 กม.} = 0.00 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม. [7]}$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{0.00 \text{ บาท/ตร.ม. [8]=[5]+[6]+[7]}}}$$

### งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อท่อกลมเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน  
คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ  
ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.  
คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.  
ปริมาตรงานขุด =  $\frac{2.00}{3.00} \times \frac{1.50}{22.61} = \frac{3.00}{67.83}$  ลบ.ม.  
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก =  $\frac{3.00}{67.83}$  บาท/ลบ.ม.  
กรณีกำหนดให้ชนท่อบริเวณที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง  
วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งท่องานวางท่อ

### งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.87 บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่าขนส่ง 1 กม. = 11.50 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)  
(ระยะขนส่งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)  
รวม (1+2) = 20.37 บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]  
ส่วนขยายตัว  $\frac{20.37}{22.61} \times 1.25 = 25.46$  บาท/ลบ.ม. [4]=[3]x1.25  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 22.61 บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่างานต้นทุน = 48.07 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]  
  
หมายเหตุ  
ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15  
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

### งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินผุเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก) = 42.56 บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่าขนส่ง 2 กม. = 14.16 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)  
(ระยะขนส่งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)  
รวม = 56.72 บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]  
ส่วนขยายตัว  $\frac{56.72}{90.75} \times 1.60 = 90.75$  บาท/ลบ.ม. [4]=[3]x1.6  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 0.00 บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่างานต้นทุน = 90.75 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]

### งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด  
ค่าวัสดุจากแหล่ง = - บาท/ลบ.ม. [1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด) = 22.61 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
รวม (2+1) = 22.61 บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[1]  
ส่วนยุบตัว  $\frac{22.61}{36.17} \times 1.60 = 36.17$  บาท/ลบ.ม. [4]  
ค่าตัดแต่งชั้นบนไค = - บาท/ลบ.ม. [5]  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 49.54 บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  
ค่างานต้นทุน = 85.71 บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]

### งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 23.08 x -

ค่าตัดแต่งชั้นบันได

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |           |                           |
|--------------|-------|-----------|---------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [1]                       |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)  |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. | [3] (ตารางค่าขนส่ง)       |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[1]+[2]+[3]           |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. | [5]                       |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [6]                       |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [7] (ตารางค่าดำเนินการ)   |
| ค่างานต้นทุน | =     | 23.08     | บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7] |

| หมายเหตุ                  | แนวเก่า | แนวใหม่ |
|---------------------------|---------|---------|
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | 1.40    | 1.45    |
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง    | 1.60    | 1.70    |
| ดินเหนียว ถมคันทาง        | 1.85    | 1.90    |

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

$$\text{ค่าดินที่แหล่ง} = \frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$$

### งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 34.31 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |           |                          |
|--------------|-------|-----------|--------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. | [1]                      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. | [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 54.89 | บาท/ลบ.ม. | [5]                      |
| =            | 59.45 | บาท/ลบ.ม. | [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =     | 114.34    | บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]    |

### งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 33.00 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 556.80 x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |           |                           |
|--------------|--------|-----------|---------------------------|
| =            | 436.45 | บาท/ลบ.ม. | [1]                       |
| =            | 120.35 | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าขนส่ง)       |
| =            | 556.80 | บาท/ลบ.ม. | [3]=[1]+[2]               |
| =            | 835.20 | บาท/ลบ.ม. | [4]                       |
| =            | 26.05  | บาท/ลบ.ม. | [5] (ตารางค่าดำเนินการ)   |
| =            | 95.31  | บาท/ลบ.ม. | [6] (ตารางค่าดำเนินการ)   |
| ค่างานต้นทุน | =      | 956.56    | บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6] |

### งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง 12.00 กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 104.19 x 1.75

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |           |                          |
|--------------|--------|-----------|--------------------------|
| =            | 25.00  | บาท/ลบ.ม. | [1]                      |
| =            | 34.31  | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ) |
| =            | 44.88  | บาท/ลบ.ม. | [3] (ตารางค่าขนส่ง)      |
| =            | 104.19 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[1]+[2]+[3]          |
| =            | 182.33 | บาท/ลบ.ม. | [5]                      |
| =            | 77.61  | บาท/ลบ.ม. | [6] (ตารางค่าดำเนินการ)  |
| ค่างานต้นทุน | =      | 259.94    | บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]    |

### งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 7 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 223.24 x 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่มีการบดทับ)

|              |        |           |                       |
|--------------|--------|-----------|-----------------------|
| =            | 195.73 | บาท/ลบ.ม. | [1]                   |
| =            | 27.51  | บาท/ลบ.ม. | [2] (ตารางค่าขนส่ง)   |
| =            | 223.24 | บาท/ลบ.ม. | [3]=[1]+[2]           |
| =            | 312.53 | บาท/ลบ.ม. | [4]                   |
| =            | -      | บาท/ลบ.ม. | [5]                   |
| ค่างานต้นทุน | =      | 312.53    | บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5] |

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

|                                 |            |         |           |       |       |          |           |                              |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------------|
| PANEL SIZE                      | 4.00       | x       | 5.00      | ม.    |       | 20.00    | ตร.ม.     |                              |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ            |            |         | 800.00    | ตร.ม. |       |          |           |                              |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม            | 150,000.00 | /       | 28,000.00 |       | =     |          | บาท/ตร.ม. |                              |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =           | 2,117.18   | +       | 0.00      |       | =     | 2,117.17 | บาท/ลบ.ม. |                              |
| คิดจากพื้นที่                   | 20.00      | ตร.ม.   |           |       |       |          |           | [1]                          |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม =          | 20.00      | x       | -         |       | =     | -        | บาท       | [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม |
| ค่าคอนกรีต                      | 3.00       | ลบ.ม. @ | 2,117.17  |       | =     | 6,351.51 | บาท       | [3]                          |
| ค่าขนส่ง 0.05 กม.               |            | x       | 0.050     | x     | 15.62 | =        | -         | บาท [4]                      |
| ค่าเหล็กเสริม                   | 20.00      | ตร.ม. @ | 28.20     |       | =     | 564.00   | บาท       | [5]                          |
| ลวดผูกเหล็ก                     | -          | กก. @   | -         |       | =     | -        | บาท       | [6]                          |
| ค่าแบบเหล็ก                     | 21.94      | x       | 5.00      |       | =     | 109.70   | บาท       | [7]=ค่าดำเนินการx5           |
| ค่า PAVES                       | 12.69      | x       | 20.00     |       | =     | 253.80   | บาท       | [8]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าบ่ม                          | 9.81       | x       |           |       | =     | -        | บาท       | [9]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6+7+8+9) |            |         |           |       | =     | 7,279.01 | บาท       | [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]     |
| ค่างานต้นทุน                    | 7,279.01   | /       | 20.00     |       | =     | 363.95   | บาท/ตร.ม. | [11]=[10]/[1]                |

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต<br>หนา (ม.) | กว้าง<br>(ม.) | พื้นที่<br>(ตร.ม.) | ปริมาณ<br>คอนกรีต<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 6<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 9<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็ก wire mesh<br>(ตร.ม.) |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.15                      | 2.00          | 10.00              | 1.50                         | 22.20                              | 49.90                              | 10.00                                |
|                           | 2.50          | 12.50              | 1.88                         | 27.20                              | 62.13                              | 12.50                                |
|                           | 3.00          | 15.00              | 2.25                         | 33.30                              | 74.85                              | 15.00                                |
|                           | 3.50          | 17.50              | 2.63                         | 38.30                              | 87.08                              | 17.50                                |
|                           | 4.00          | 20.00              | 3.00                         | 44.40                              | 99.80                              | 20.00                                |
|                           | 4.50          | 22.50              | 3.38                         | 49.40                              | 112.03                             | 22.50                                |
|                           | 5.00          | 25.00              | 3.75                         | 55.50                              | 124.75                             | 25.00                                |
|                           | 6.00          | 30.00              | 4.50                         | 66.60                              | 149.70                             | 30.00                                |

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

|                                |        |         |        |     |   |        |        |                                 |
|--------------------------------|--------|---------|--------|-----|---|--------|--------|---------------------------------|
| คิดจากความยาว                  | 4.00   | ม.      |        |     |   |        |        | [1]                             |
| ค่าเหล็ก RB 15                 | 9.04   | กก. @   | 30.96  | บาท | = | 279.87 | บาท    | [2]                             |
| CAP + ทาสี + จาระบี            | 13.00  | ชุด @   | 7.11   | บาท | = | 92.43  | บาท    | [3]                             |
| JOINT FILLER                   | 0.50   | ตร.ม. @ | 106.94 | บาท | = | 53.47  | บาท    | [4]                             |
| JOINT SEALER                   | 2.50   | ลิตร @  | 45.00  | บาท | = | 112.50 | บาท    | [5]                             |
| ค่าหยอดยาง                     | 4.00   | ม. @    | 15.59  | บาท | = | 62.36  | บาท    | [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)     |
| แผ่นพลาสติก                    | 4.80   | ม. @    | 10.00  | บาท | = | -      | บาท    | [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)          |
| ไม้แบบ (2)                     | 0.60   | ตร.ม. @ | 288.00 | บาท | = | 172.80 | บาท    | [8]                             |
| ค่าใช้จ่ายรวม ( 2+3+4+5+6+7+8) |        |         |        |     | = | 773.43 | บาท    | [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8] |
| คำนวณต้นทุน (9) / (10)         | 773.43 | /       | 4.00   |     | = | 193.35 | บาท/ว. | [10]=[9]/[1]                    |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2    | 2.5  | 3.0   | 3.5   | 4     | 4.5   | 5.0   | 6.0   |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15 | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17 | 5.56 | 6.95  | 7.65  | 9.04  | 10.43 | 11.12 | 13.90 |
| METAL CAP (ชุด)         | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.)    | 0.25 | 0.31 | 0.38  | 0.44  | 0.50  | 0.56  | 0.63  | 0.75  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 1.25 | 1.56 | 1.88  | 2.19  | 2.50  | 2.81  | 3.13  | 3.75  |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)     | 2.40 | 3.00 | 3.60  | 4.20  | 4.80  | 5.40  | 6.00  | 7.20  |
| ไม้แบบ (ตร.ม.)          | 0.30 | 0.38 | 0.45  | 0.53  | 0.60  | 0.68  | 0.75  | 0.90  |

|                        |                 |   |        |              |
|------------------------|-----------------|---|--------|--------------|
| Cap                    | ราคาชุดละ       | @ | 3.11   | บาท (ประมาณ) |
| Joint Filler(แผ่นใหม่) | ราคาตารางเมตรละ | @ | 106.94 | บาท (ประมาณ) |
| Joint Sealer           | ลิตรละ          | @ | 45.00  | บาท (ประมาณ) |
| แผ่นพลาสติก            | เมตรละ          | @ | 10.00  | บาท (ประมาณ) |
| ทาสี + จาระบี          | ราคาชุดละ       | @ | 4.00   | บาท (ประมาณ) |

(ราคารั้วต่างๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

|                           |        |        |       |     |   |        |        |                             |
|---------------------------|--------|--------|-------|-----|---|--------|--------|-----------------------------|
| คิดจากความยาว             | 4.00   | ม.     |       |     |   |        |        | [1]                         |
| ค่าเหล็ก RB 15            | 9.04   | กก. @  | 30.96 | บาท | = | 279.87 | บาท    | [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง   | 4.00   | ม. @   | 24.50 | บาท | = | 98.00  | บาท    | [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| ทาสี + จาระบี             | 13.00  | ชุด @  | 4.00  | บาท | = | 52.00  | บาท    | [4]                         |
| JOINT SEALER              | 1.50   | ลิตร @ | 45.00 | บาท | = | 67.50  | บาท    | [5]                         |
| แผ่นพลาสติก               | 4.80   | ม. @   | 10.00 | บาท | = | -      | บาท    | [6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย        |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6) |        |        |       |     | = | 497.37 | บาท    | [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]     |
| คำนวณต้นทุน (7/1)         | 497.37 | /      | 4.00  |     | = | 124.34 | บาท/ว. | [8]=[7]/[1]                 |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2      | 2.5    | 3.0    | 3.5    | 4      | 4.5    | 5.0   | 6.0    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15  | 0.15   |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17   | 5.56   | 6.95   | 7.65   | 9.04   | 10.43  | 11.12 | 13.90  |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.)     | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | ####  | 0.0375 |
| ทาสี + จาระบี (ชุด)     | 6.00   | 8.00   | 10.00  | 11.00  | 13.00  | 15.00  | 16.00 | 20.00  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 0.75   | 0.94   | 1.13   | 1.31   | 1.50   | 1.69   | 1.88  | 2.25   |
| แผ่นพลาสติก (ม.)        | 2.40   | 3.00   | 3.60   | 4.20   | 4.80   | 5.40   | 6.00  | 7.20   |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)



รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

|                         |          |   |           |   |                                        |
|-------------------------|----------|---|-----------|---|----------------------------------------|
| คิดจากความยาว           | 5.00 ม.  |   |           |   | [1]                                    |
| ค่าเหล็ก DB 12          | 4.44 กก. | @ | 27.59 บาท | = | 122.49 บาท [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5.00 ม.  | @ | 24.50 บาท | = | 122.50 บาท [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| JOINT SEALER            | - ลิตร   | @ | 45.00 บาท | = | - บาท [4]                              |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4)   |          |   |           | = | 244.99 บาท [5]=[2]+[3]+[4]             |
| ค่างานต้นทุน (5/1)      | 244.99   | / | 5.00      | = | <u>48.99 บาท/ม.</u> [6]=[5]/[1]        |

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ความหนาคอนกรีต (ซม) | 0.15   |
| TIE BAR DB 12 (กก.) | 4.44   |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.) | 0.0375 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 0.00   |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเลนเดี่ยว บูรณพล หมู่ที่ 6 ต่อจากจุดเดิม  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก 1 ราคานั้นนับใจลำ ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท  
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น ปูซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ                                     | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ขึ้น<br>ลง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ         | แหล่งวัสดุ                              |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 6 มม.          | บ./ตัน   | 26,942.82             | -                      | -                     | -                          | 4,400.00                     | 31,342.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 2   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 9 มม.          | บ./ตัน   | 24,347.76             | -                      | -                     | -                          | 3,600.00                     | 27,947.76    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 3   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 28,416.26             | -                      | -                     | -                          | 3,600.00                     | 32,016.26    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 4   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 15 มม.         | บ./ตัน   | 27,369.82             | -                      | -                     | -                          | 3,600.00                     | 30,969.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 5   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 19 มม.         | บ./ตัน   | 27,631.04             | -                      | -                     | -                          | 3,100.00                     | 30,731.04    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 6   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.      | บ./ตัน   | 23,995.96             | -                      | -                     | -                          | 3,600.00                     | 27,595.96    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 7   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 16 มม.      | บ./ตัน   | 23,932.29             | -                      | -                     | -                          | 3,600.00                     | 27,532.29    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 10  | เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | บ./ตร.ม. | 28.20                 | -                      | -                     | -                          | -                            | 28.20        | -                   | ราคาพานิชย์จังหวัดอุดรธานี              |
| 11  | ลวดผูกเหล็ก                                | บ./กก.   | 46.73                 | -                      | -                     | -                          | -                            | 46.73        | -                   | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 12  | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1       | บ./ตัน   | 3,140.19              | 70.00                  | 113.08                | -                          | -                            | 3,253.27     | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 13  | หินผสมคอนกรีต                              | บ./ลบ.ม. | 605.61                | 33.00                  | 120.35                | -                          | -                            | 725.96       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 14  | หินคลุก                                    | บ./ลบ.ม. | 436.45                | 33.00                  | 120.35                | -                          | -                            | 556.80       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 15  | ทรายหยาบ                                   | บ./ลบ.ม. | 210.28                | 7.00                   | 27.51                 | -                          | -                            | 237.79       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 16  | ดินลูกรัง                                  | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                          | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย               |
| 17  | ทรายถม                                     | บ./ลบ.ม. | 168.22                | 7.00                   | 27.51                 | -                          | -                            | 195.73       | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                         |
| 18  | ดินถม                                      | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                          | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย             |
| 19  | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                          | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 20  | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                          | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 21  | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                          | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 22  | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                          | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 23  | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                          | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดยานาเลียบ บูรณพล หมู่ที่ 6 ต่อจากจุดเดิม  
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

อยู่ในห้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกทุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )

6 % เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม

| ที่ | รายการ                                           | หน่วย | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ขน<br>ส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ | แหล่งวัสดุ         |
|-----|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 24  | ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม.       | ท่อ   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                            | -            | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 25  | ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม.       | ท่อ   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                            | -            | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 26  | ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1 x 6 นิ้ว | ลบ.ฟ. | 747.66                | -                      | -                     | -                         | -                            | 747.66       | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 27  | แผ่นไม้ไผ่ดียวขนาด 4x8 ฟุต หน้า 4 มม.            | แผ่น  | -                     | -                      | -                     | -                         | -                            | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 28  | ไม้คร่าว ไม้ยาง 1 1/2 x 3 นิ้ว                   | ลบ.ฟ. | -                     | -                      | -                     | -                         | -                            | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 29  | ไม้ค้ำยันคูลิปดิส ขนาด Ø 3 " ยาว 3.00 ม.         | ต้น   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                            | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 30  | ไม้ค้ำยันคูลิปดิส ขนาด Ø 4 " ยาว 3.00 ม.         | ต้น   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                            | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 31  | ตะปูตอกไม้ชนิดกลม 3 นิ้ว                         | กก.   | -                     | -                      | -                     | -                         | -                            | -            | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 32  | แผ่นโฟมหรือเทียบเท่า                             | แผ่น  | 77.00                 | -                      | -                     | -                         | -                            | 77.00        | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 33  | ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5              | ท่อน  | 49.77                 | -                      | -                     | -                         | -                            | 49.77        | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่งขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซนต์ลดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

# แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทายงาม แบบ. ปร.6 จำนวน 1/1 แผ่น  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับเมืองกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5( ต่อจากจุดเดิม ) ช่วง STA 0+946 - STA 1+216  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม.  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสันทายงาม หมู่ที่ 2 ต.สันทายงาม อ.เหิง จ.เชียงราย สายทางลำเมืองกลาง  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลสันทายงาม แบบเลขที่ - มีจำนวน - แผ่น  
 คำนวณราคากลางโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  
 คำนวณราคากลางตามแบบ แบบราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย ที่แนบมามีจำนวน 7 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่                                                                                               | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                | F          | ราคาต่อหน่วยx F | ราคากลาง   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1                                                                                                      | งานขุดดินคันทางเดิม                          | ลบ.ม. | 162.00   | 85.71        | 13,885.02              | 1.3822     | 118.47          | 19,191.87  |
| 2                                                                                                      | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)        | ตร.ม. | -        | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 3                                                                                                      | งานเคลียร์รังก่อนรองพื้นด้วยทรายหยาบ         | ตร.ม. | 1,080.00 | 3.87         | 4,179.60               | 1.3822     | 5.35            | 5,777.04   |
| 4                                                                                                      | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                        | ลบ.ม. | -        | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 5                                                                                                      | งานไหล่ทาง(หินคลุก)                          | ลบ.ม. | -        | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 6                                                                                                      | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | ลบ.ม. | 54.00    | 348.99       | 18,845.46              | 1.3822     | 482.37          | 26,048.19  |
| 7                                                                                                      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.  | ตร.ม. | 1,080.00 | 357.19       | 385,765.20             | 1.3822     | 493.71          | 533,204.66 |
| 8                                                                                                      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตรับจุดเสี้ยวรถ | ตร.ม. | -        | -            | -                      | -          | -               | -          |
| 9                                                                                                      | Expansion Joint                              | เมตร  | 32.00    | 188.76       | 6,040.32               | 1.3822     | 260.90          | 8,348.93   |
| 10                                                                                                     | Contraction Joint                            | เมตร  | 212.00   | 124.34       | 26,360.08              | 1.3822     | 171.86          | 36,434.90  |
| 11                                                                                                     | Longitudinal Joint                           | เมตร  | -        | -            | -                      | -          | -               | -          |
| หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้                |                                              |       |          |              | 455,075.68             | รวมทั้งหมด |                 | 629,005.59 |
| งานถนน คสล. $K 3.4 = 0.30 + 0.10 * I_t / I_o + 0.35 * C_t / C_o + 0.10 * M_t / M_o + 0.15 * S_t / S_o$ |                                              |       |          |              | ขออนุมัติเบิกจ่ายเพียง |            | 629,000.00      |            |

① จำนวนพื้นที่ 1080 ตร.ม. 582 บาท /ตร.ม. ตัวอักษร (-หักแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  
 ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 629,000.00  
 ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

หมายเหตุ  
 1.ใช้ราคาค่าวัสดุของพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มิถุนายน 2566 (ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 2.ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ฯ ฉบับปรับปรุง 7 เดือนกรกฎาคม 2566 ( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )  
 3.ค่าขนส่งที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
 (นายขวลิต รูปกลม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....เห็นชอบ  
 (ทองสุข เหล่าประเสริฐ)  
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายประสิทธิ์ ทิลาวุฒิ)  
 ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลสันทายงาม



รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเหมืองกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5( ต่อจากจุดเดิม ) ช่วง STA 0+946 - STA 1+216  
ตามแบบแปลนที่ ทต.สันทรายงาม กำหนด

ข้อมูลงานถนน คสล.

|                          |   |           |     |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| กว้าง                    | = | 4.00 ม.   | [1] |
| ยาว                      | = | 270.00 ม. | [2] |
| หนา                      | = | 0.15 ม.   | [3] |
| ทรายรองพื้น(หนา)         | = | 0.05 ม.   | [4] |
| ความกว้างไหล่ทาง(ข้างละ) | = | - ม.      | [5] |

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

- ปริมาณงาน =  $4.00 \times 270.00$  = 1,080.00 ตร.ม. (6)=(1)x(2)

2. ทรายรองพื้น

- ปริมาณงานทรายรองพื้น =  $4.00 \times 270.00 \times 0.05$  = 54.00 ลบ.ม. [7]=[1]x[2]x[4]

3. งานคอนกรีต

3.1 ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ =  $4.00 \times 270.00$  = 1,080.00 ตร.ม. [8]=[1]x[2]

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ) = 4.00 ม. [9]

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT) = 5.00 ม. [10]

...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง =  $4.00 \times 5.00$  = 20.00 ตร.ม. [11]=[9]x[10]

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.# =  $4.00 \times 5.00$  = 20.00 ตร.ม. [12]=[9]x[10]

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

= ดูกรณีที่ 1 ม. [13]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [14]=[10]/[13]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [15]=[9]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [16]=[14]x[15]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [17]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [18]=[9]/[17]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [19]=[10]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [20]=[18]x[19]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [21]=[16]+[20]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [22]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [23]=[21]x[22]

= - กก. [24]=[23]x25/1,000



#### 4.3 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)

$$= \frac{30.00}{\text{ม.}} [25]$$

- หาจำนวน EXPANSION JOINT =  $(270.00/30.00) - 1$

$$= \frac{8.00}{\text{ช่วง}} [26]=([2]/[25])-1$$

- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT =  $4.00 \times 8.00$

$$= \frac{32.00}{\text{ม.}} [27]=[1] \times [26]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [28]=[9]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [29]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.30}{\text{ม.}} [30]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.30$

$$= \frac{13.00}{\text{ท่อน}} [31]=[27]/[30]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [32]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $13.00 \times 0.50$

$$= \frac{6.50}{\text{ม.}} [33]=[31] \times [32]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม. น้ำหนัก

$$= \frac{1.39}{\text{กก.}} [34]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. น้ำหนัก =  $6.50 \times 1.39$

$$= \frac{9.04}{\text{กก.}} [35]=[33] \times [34]$$

METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{13.00}{\text{ชุด}} [36]=[31]$$

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [37]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [38]$$

- พื้นที่ Joint Filler =  $4 \times (0.15 - 0.025)$

$$= \frac{0.50}{\text{ตร.ม.}} [39]=[28] \times ([3]-[38])$$

หา JOINT SEALLER

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$

$$= \frac{2.50}{\text{ลิตร}} [40]$$

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ =  $4 \times 0.15$

$$= \frac{0.60}{\text{ตร.ม.}} [41]$$

#### 4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT

$$= \frac{5.00}{\text{ม.}} [42]$$

- จำนวน CONTRACTION JOINT =  $(270.00/5.00) - 1$

$$= \frac{53.00}{\text{ช่วง}} [43] = (2) / (42) - 1$$

- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT =  $4.00 \times 53.00$

$$= \frac{212.00}{\text{ม.}} [44]=[1] \times [43]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [45]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [46]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.30}{\text{ม.}} [47]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.30$

$$= \frac{13.00}{\text{ท่อน}} [48]=[44]/[47]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [49]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $13.00 \times 0.50$

$$= \frac{6.50}{\text{ม.}} [50]=[48] \times [49]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม. น้ำหนัก

$$= \frac{1.390}{\text{กก.}} [51]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. น้ำหนัก =  $6.50 \times 1.390$

$$= \frac{9.04}{\text{กก.}} [52]=[50] \times [51]$$

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต

$$= \frac{4.00}{\text{ม.}} [53]=[45]$$

ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{13.00}{\text{ชุด}} [54]=[48]$$

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0100}{\text{ม.}} [55]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0375}{\text{ม.}} [56]$$

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

$$= \frac{1.50}{\text{ลิตร}} [57]=[55] \times [56] \times 1,000$$

#### 4.2 LONGITUDINAL J

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [58]=[2]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [59]$$

- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{-}{\text{มม.}} [60]$$

- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

- หาจำนวนเหล็ก =  $0.00 / 0.00$

- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)

- หาความยาวเหล็ก Tie bar =  $0.00 \times 0.00$

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. หนัก =  $0.00 \times 0.000$

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ปริมาณ Joint Sealler =  $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

|   |        |      |                |
|---|--------|------|----------------|
| = | -      | ม.   | [61]           |
| = | -      | ท่อน | [62]=[58]/[61] |
| = | -      | ม.   | [63]           |
| = | -      | ม.   | [64]=[62]x[63] |
| = | -      | กก.  | [65]           |
| = | -      | กก.  |                |
| = | 0.0100 | ม.   | [67]           |
| = | 0.0375 | ม.   | [68]           |
| = | -      | ลิตร |                |

**ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับเมืองกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 (ต่อจากจุดเดิม) ช่วง STA 0+946 - STA 1+216  
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม.

**งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)**

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดกลาง  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= \frac{3.87}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{3.87}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**หมายเหตุ**

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น  
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

**งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม**

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย  
ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

$$\begin{aligned} &= \frac{1.82}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{1.82}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= \frac{11.67}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{11.67}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= \frac{15.25}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \frac{15.25}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)**

ลักษณะงานที่ทำ : โกลราดลึก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยติดเล็บบรกดและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก การโกลราดใช้ความเร็วและทำงานเหมือนพื้นทาง  
แคคราดลึกเพียงครึ่งของพื้นทาง ดังนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก  
เพื่อขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

$$= \frac{12.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการ)}$$

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

$$= 0.05 \text{ ลบ.ม.}$$

ส่วนขยาย =  $\frac{0.05}{1.60} \times 1.60$

$$= 0.08 \text{ ลบ.ม.}$$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)

$$= 0.08 \times 42.56$$

$$= \frac{3.40}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [2]$$

ค่าขนทิ้ง 0 กม.

$$= 0.08 \times 0.00$$

$$= \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [3]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{15.40}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [4]=[1]+[2]+[3]$$

**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)**

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าตักบรรทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าดินและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต

$$= \text{ซม.}$$

[1]

ปริมาตรคอนกรีต

$$= 0.00 \text{ ลบ.ม./ตร.ม.}$$

[2]=[1]xพื้นที่ 1 ตร.ม.

ส่วนขยาย =  $\frac{0.00}{1.70} \times 1.70$

$$= 0.00 \text{ ลบ.ม.}$$

[3]=[2]xส่วนขยาย 1.7

ค่าทุบคอนกรีตเดิม

$$= 400 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

[4]

ค่าทุบคอนกรีต =  $\frac{0.00}{400} \times 400$

$$= \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [5]=[3]x[4]$$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)

$$= 0.00 \times 42.56$$

$$= \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [6]$$

ค่าขนทิ้ง 0 กม.

$$= 0.00 \times 0.00$$

$$= \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [7]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{0.00}{\text{บาท/ตร.ม.}} \quad [8]=[5]+[6]+[7]$$

### งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อท่อกลมเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน  
คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ  
ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.  
คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

$$\begin{array}{lcl} \text{ปริมาตรงานขุด} & = & \frac{2.00}{3.00} \times \frac{1.50}{\text{ลบ.ม. @ } 22.61} = \frac{3.00}{67.83} \text{ ลบ.ม.} \\ \text{ค่าขุดดินและรื้อท่อออก} & = & \end{array}$$

กรณีกำหนดให้ขุดท่อไปไว้ที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง

วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งท่อกวางท่อ

### งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)} = 8.87 \text{ บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่าขนส่ง } 0 \text{ กม.} = 0.00 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)}$$

(ระยะขนส่งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{รวม (1+2)} = 8.87 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]}$$

$$\text{ส่วนขยายตัว } \frac{8.87}{1.25} \times 1.25 = 11.08 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]=[3] \times 1.25}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 33.69 \text{ บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]}$$

#### หมายเหตุ

$$\text{ส่วนขยายตัวของทราย} = 1.15$$

$$\text{ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย} = 1.25$$

### งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินผุเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตักและตัก)} = 42.56 \text{ บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่าขนส่ง } 2 \text{ กม.} = 14.16 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)}$$

(ระยะขนส่งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{รวม} = 56.72 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]}$$

$$\text{ส่วนขยายตัว } \frac{56.72}{1.60} \times 1.60 = 90.75 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]=[3] \times 1.6}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} = 0.00 \text{ บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 90.75 \text{ บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]}$$

### งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด

$$\text{ค่าวัสดุจากแหล่ง} = - \text{ บาท/ลบ.ม. [1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด)} = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{รวม (2+1)} = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[1]}$$

$$\text{ส่วนยุบตัว } \frac{22.61}{1.60} \times 1.60 = 36.17 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]}$$

$$\text{ค่าตัดแต่งชั้นบนไค} = - \text{ บาท/ลบ.ม. [5]}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)} = 49.54 \text{ บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 85.71 \text{ บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]}$$

### งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 23.08 x -

ค่าติดตั้งชั้นบด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                   |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]         |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [5]                     |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [6]                     |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [7] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =     | 23.08 บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7]   |

| หมายเหตุ                  | แนวเก่า | แนวใหม่ |
|---------------------------|---------|---------|
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | 1.40    | 1.45    |
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง    | 1.60    | 1.70    |
| ดินเหนียว ถมคันทาง        | 1.85    | 1.90    |

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

$$\text{ค่าดินที่แหล่ง} = \frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$$

### งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 34.31 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                   |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]         |
| =            | 54.89 | บาท/ลบ.ม. [5]                     |
| =            | 59.45 | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =     | 114.34 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]      |

### งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 33.00 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 288.35 x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |                                   |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| =            | 168.00 | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 120.35 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 288.35 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]             |
| =            | 432.52 | บาท/ลบ.ม. [4]                     |
| =            | 26.05  | บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 95.31  | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =      | 553.88 บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]  |

### งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง 12.00 กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 99.19 x 1.75

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |                                   |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| =            | 20.00  | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 34.31  | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 44.88  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 99.19  | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]         |
| =            | 173.58 | บาท/ลบ.ม. [5]                     |
| =            | 77.61  | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =      | 251.19 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]      |

### งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 4 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 249.28 x 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่มีการบดทับ)

|              |        |                               |
|--------------|--------|-------------------------------|
| =            | 229.78 | บาท/ลบ.ม. [1]                 |
| =            | 19.50  | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง) |
| =            | 249.28 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]         |
| =            | 348.99 | บาท/ลบ.ม. [4]                 |
| =            | -      | บาท/ลบ.ม. [5]                 |
| ค่างานต้นทุน | =      | 348.99 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]  |



ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

|                                 |            |         |           |       |   |          |           |                              |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------|---|----------|-----------|------------------------------|
| PANEL SIZE                      | 4.00       | x       | 5.00      | ม.    |   | 20.00    | ตร.ม.     |                              |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ            |            |         | 1,080.00  | ตร.ม. |   |          |           |                              |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม            | 150,000.00 | /       | 28,000.00 |       | = |          | บาท/ตร.ม. |                              |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =           | 2,072.16   | +       | 0.00      |       | = | 2,072.16 | บาท/ลบ.ม. |                              |
| คิดจากพื้นที่                   | 20.00      | ตร.ม.   |           |       |   |          |           | [1]                          |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม =          | 20.00      | x       | -         |       | = | -        | บาท       | [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม |
| ค่าคอนกรีต                      | 3.00       | ลบ.ม. @ | 2,072.16  |       | = | 6,216.48 | บาท       | [3]                          |
| ค่าขนส่ง 0.07 กม.               |            | x       | 0.068     | x     | = | -        | บาท       | [4]                          |
| ค่าเหล็กเสริม                   | 20.00      | ตร.ม. @ | 28.20     |       | = | 564.00   | บาท       | [5]                          |
| ลวดผูกเหล็ก                     | -          | กก. @   | -         |       | = | -        | บาท       | [6]                          |
| ค่าแบบเหล็ก                     | 21.94      | x       | 5.00      |       | = | 109.70   | บาท       | [7]=ค่าดำเนินการx5           |
| ค่า PAVER                       | 12.69      | x       | 20.00     |       | = | 253.80   | บาท       | [8]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าบ่ม                          | 9.81       | x       |           |       | = | -        | บาท       | [9]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6+7+8+9) |            |         |           |       | = | 7,143.98 | บาท       | [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]     |
| ค่างานต้นทุน                    | 7,143.98   | /       | 20.00     |       | = | 357.19   | บาท/ตร.ม. | [11]=[10]/[1]                |

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต<br>หนา (ม.) | กว้าง<br>(ม.) | พื้นที่<br>(ตร.ม.) | ปริมาณ<br>คอนกรีต<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 6<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 9<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็ก wire mesh<br>(ตร.ม.) |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.15                      | 2.00          | 10.00              | 1.50                         | 22.20                              | 49.90                              | 10.00                                |
|                           | 2.50          | 12.50              | 1.88                         | 27.20                              | 62.13                              | 12.50                                |
|                           | 3.00          | 15.00              | 2.25                         | 33.30                              | 74.85                              | 15.00                                |
|                           | 3.50          | 17.50              | 2.63                         | 38.30                              | 87.08                              | 17.50                                |
|                           | 4.00          | 20.00              | 3.00                         | 44.40                              | 99.80                              | 20.00                                |
|                           | 4.50          | 22.50              | 3.38                         | 49.40                              | 112.03                             | 22.50                                |
|                           | 5.00          | 25.00              | 3.75                         | 55.50                              | 124.75                             | 25.00                                |
|                           | 6.00          | 30.00              | 4.50                         | 66.60                              | 149.70                             | 30.00                                |

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รียต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

|                                |        |       |   |        |     |   |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------|---|--------|-----|---|--------|-------------------------------------|
| คิดจากความยาว                  | 4.00   | ม.    |   |        |     |   |        | [1]                                 |
| ค่าเหล็ก RB 15                 | 9.04   | กก.   | @ | 30.96  | บาท | = | 279.87 | บาท [2]                             |
| CAP + ทาสี + จาระบี            | 13.00  | ชุด   | @ | 6.98   | บาท | = | 90.74  | บาท [3]                             |
| JOINT FILLER                   | 0.50   | ตร.ม. | @ | 73.61  | บาท | = | 36.80  | บาท [4]                             |
| JOINT SEALER                   | 2.50   | ลิตร  | @ | 45.00  | บาท | = | 112.50 | บาท [5]                             |
| ค่าหอยดียง                     | 4.00   | ม.    | @ | 15.59  | บาท | = | 62.36  | บาท [6] (จากตารางค่าดำเนินการ)      |
| แผ่นพลาสติก                    | 4.80   | ม.    | @ | 10.00  | บาท | = | -      | บาท [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)          |
| ไม้แบบ (2)                     | 0.60   | ตร.ม. | @ | 288.00 | บาท | = | 172.80 | บาท [8]                             |
| ค่าใช้จ่ายรวม ( 2+3+4+5+6+7+8) |        |       |   |        |     | = | 755.07 | บาท [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8] |
| คำนวณต้นทุน (9) / (10)         | 755.07 | /     |   | 4.00   |     | = | 188.76 | บาท/ว. [10]=[9]/[1]                 |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2    | 2.5  | 3.0   | 3.5   | 4     | 4.5   | 5.0   | 6.0   |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15 | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17 | 5.56 | 6.95  | 7.65  | 9.04  | 10.43 | 11.12 | 13.90 |
| METAL CAP (ชุด)         | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.)    | 0.25 | 0.31 | 0.38  | 0.44  | 0.50  | 0.56  | 0.63  | 0.75  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 1.25 | 1.56 | 1.88  | 2.19  | 2.50  | 2.81  | 3.13  | 3.75  |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)     | 2.40 | 3.00 | 3.60  | 4.20  | 4.80  | 5.40  | 6.00  | 7.20  |
| ไม้แบบ (ตร.ม.)          | 0.30 | 0.38 | 0.45  | 0.53  | 0.60  | 0.68  | 0.75  | 0.90  |

|                       |                 |   |       |              |
|-----------------------|-----------------|---|-------|--------------|
| Cap                   | ราคาชุดละ       | @ | 2.98  | บาท (ประมาณ) |
| Joint Filler(แผ่นโฟม) | ราคาตารางเมตรละ | @ | 73.61 | บาท (ประมาณ) |
| Joint Sealer          | ลิตรละ          | @ | 45.00 | บาท (ประมาณ) |
| แผ่นพลาสติก           | เมตรละ          | @ | 10.00 | บาท (ประมาณ) |
| ทาสี + จาระบี         | ราคาชุดละ       | @ | 4.00  | บาท (ประมาณ) |

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รียต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

|                           |        |      |   |       |     |   |        |                                |
|---------------------------|--------|------|---|-------|-----|---|--------|--------------------------------|
| คิดจากความยาว             | 4.00   | ม.   |   |       |     |   |        | [1]                            |
| ค่าเหล็ก RB 15            | 9.04   | กก.  | @ | 30.96 | บาท | = | 279.87 | บาท [2]                        |
| ค่าตัด JOINT และหอยดียง   | 4.00   | ม.   | @ | 24.50 | บาท | = | 98.00  | บาท [3] (จากตารางค่าดำเนินการ) |
| ทาสี + จาระบี             | 13.00  | ชุด  | @ | 4.00  | บาท | = | 52.00  | บาท [4]                        |
| JOINT SEALER              | 1.50   | ลิตร | @ | 45.00 | บาท | = | 67.50  | บาท [5]                        |
| แผ่นพลาสติก               | 4.80   | ม.   | @ | 10.00 | บาท | = | -      | บาท [6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย       |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6) |        |      |   |       |     | = | 497.37 | บาท [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]    |
| คำนวณต้นทุน (7/1)         | 497.37 | /    |   | 4.00  |     | = | 124.34 | บาท/ว. [8]=[7]/[1]             |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2      | 2.5    | 3.0    | 3.5    | 4      | 4.5    | 5.0   | 6.0    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15  | 0.15   |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 4.17   | 5.56   | 6.95   | 7.65   | 9.04   | 10.43  | 11.12 | 13.90  |
| ตัด JOINT ลึก (ม.)      | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | ####  | 0.0375 |
| ทาสี + จาระบี (ชุด)     | 6.00   | 8.00   | 10.00  | 11.00  | 13.00  | 15.00  | 16.00 | 20.00  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 0.75   | 0.94   | 1.13   | 1.31   | 1.50   | 1.69   | 1.88  | 2.25   |
| แผ่นพลาสติก (ม.)        | 2.40   | 3.00   | 3.60   | 4.20   | 4.80   | 5.40   | 6.00  | 7.20   |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

|                         |          |   |           |                |                             |
|-------------------------|----------|---|-----------|----------------|-----------------------------|
| คิดจากความยาว           | 5.00 ม.  |   |           |                | [1]                         |
| ค่าเหล็ก DB 12          | 4.44 กก. | @ | 27.59 บาท | = 122.49 บาท   | [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5.00 ม.  | @ | 24.50 บาท | = 122.50 บาท   | [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| JOINT SEALER            | - ลิตร   | @ | 45.00 บาท | = - บาท        | [4]                         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4)   |          |   |           | = 244.99 บาท   | [5]=[2]+[3]+[4]             |
| ค่างานต้นทุน (5/1)      | 244.99   | / | 5.00      | = 48.99 บาท/ว. | [6]=[5]/[1]                 |

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ความหนาคอนกรีต (ซม.) | 0.15   |
| TIE BAR DB 12 (กก.)  | 4.44   |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.)  | 0.0375 |
| JOINT SEALER (ลิตร)  | 0.00   |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 (ต่อจากจุดเดิม ) ช่วง STA 0+946 - STA 1+216

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. ทบ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตแดนทุก 1 ราคานั้นมีข้อจำกัด 10 ล้อ + ลากพ่วง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )

เงินประกันผลงานหัก

0 %

7 %

6 %

0 %

| ที่ | รายการ                                     | หน่วย    | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถ         | แหล่งวัสดุ                               |
|-----|--------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 6 มม.          | บ./ตัน   | 26,942.82      | -               | -              | -              | 4,400.00                  | 31,342.82 | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย               |
| 2   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 9 มม.          | บ./ตัน   | 24,347.76      | -               | -              | -              | 3,600.00                  | 27,947.76 | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย               |
| 3   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 28,416.26      | -               | -              | -              | 3,600.00                  | 32,016.26 | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย               |
| 4   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 15 มม.         | บ./ตัน   | 27,369.82      | -               | -              | -              | 3,600.00                  | 30,969.82 | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย               |
| 5   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 19 มม.         | บ./ตัน   | 27,631.04      | -               | -              | -              | 3,100.00                  | 30,731.04 | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย               |
| 6   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.      | บ./ตัน   | 23,995.96      | -               | -              | -              | 3,600.00                  | 27,595.96 | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย               |
| 7   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 16 มม.      | บ./ตัน   | 23,932.29      | -               | -              | -              | 3,600.00                  | 27,532.29 | รถ 10 ล้อ           | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย               |
| 10  | เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | บ./ตร.ม. | 28.20          | -               | -              | -              | -                         | 28.20     | -                   | ราคาพานิชย์จังหวัดอุดรธานี               |
| 11  | ลวดผูกเหล็ก                                | บ./กก.   | 46.73          | -               | -              | -              | -                         | 46.73     | -                   | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง)  |
| 12  | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1       | บ./ตัน   | 3,140.19       | -               | -              | -              | -                         | 3,140.19  | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง)  |
| 13  | หินผสมคอนกรีต                              | บ./ลบ.ม. | 605.61         | 33.00           | 120.35         | -              | -                         | 725.96    | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                          |
| 14  | หินคลุกเกรด B                              | บ./ลบ.ม. | 168.00         | 33.00           | 120.35         | -              | -                         | 288.35    | รถ 10 ล้อ           | บ.เชียงรายแลนด์                          |
| 15  | ทรายหยาบราคาต่ำทราย                        | บ./ลบ.ม. | 210.28         | 4.00            | 19.50          | -              | -                         | 229.78    | รถ 10 ล้อ           | ท่าทรายพระเจ้าวรวงศ์พร อ.เทิง จ.เชียงราย |
| 16  | ดินลูกรัง                                  | บ./ลบ.ม. | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ           | อ.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย                |
| 17  | ทรายถม                                     | บ./ลบ.ม. | 168.22         | 4.00            | 19.50          | -              | -                         | 187.72    | รถ 10 ล้อ           | ท่าทรายพระเจ้าวรวงศ์พร อ.เทิง จ.เชียงราย |
| 18  | ดินถม                                      | บ./ลบ.ม. | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ           | อ.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย                |
| 19  | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                       |
| 20  | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                       |
| 21  | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                       |
| 22  | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                       |
| 23  | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                       |



แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเหล็กเส้นกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5( ต่อจากจุดเดิม ) ช่วง STA 0+946 - STA 1+216

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตในตึก 1 ราคาในนั้นใช้ค่า ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )

เงินประกันผลงานหัก 0 % เงินล่วงหน้าจ่าย 6 %

ระยะขนส่ง (กม.) 7 %

| ที่ | รายการ                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถ | แหล่งวัสดุ         |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 24  | ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว 1.00 ม.      | ท่อ   | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 25  | ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว 1.00 ม.      | ท่อ   | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | รถ 10 ล้อ   | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 26  | ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1 x 6 นิ้ว | ส.พ.  | 747.66         | -               | -              | -              | -                         | 747.66    | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 27  | แผ่นไม้อัดยางขนาด 4x8 ฟุต ทน 4 มม.               | แผ่น  | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 28  | ไม้คร่าว ไม้ยาง 1 1/2 x 3 นิ้ว                   | ส.พ.  | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 29  | ไม้ค้ำยันยูคาลิปตัส ขนาด Ø 3 " ยาว 3.00 ม.       | ต้น   | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 30  | ไม้ค้ำยันยูคาลิปตัส ขนาด Ø 4 " ยาว 3.00 ม.       | ต้น   | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 31  | ตะปูตอกไม้ชนิดผสม 3 นิ้ว                         | กก.   | -              | -               | -              | -              | -                         | -         | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 32  | แผ่นโพลีเอทิลีนเทียบเท่า                         | แผ่น  | 53.00          | -               | -              | -              | -                         | 53.00     | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |
| 33  | ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5              | ท่อน  | 47.66          | -               | -              | -              | -                         | 47.66     | -           | อ.เมือง จ.เชียงราย |

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่งชั้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เบอร์เซนต์วัสดุเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก



**แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทายงาม แบบ. ปร.6 จำนวน 1/1 แผ่น  
 ชื่อโครงการ ขยายถนนสายนอกรอบหมู่บ้านเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 1 ม. ยาว 342 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม.  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ถนนสายนอกรอบหมู่บ้าน  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลสันทายงาม แบบเลขที่ - มีจำนวน 2 แผ่น  
 คำนวณราคากลางโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  
 คำนวณราคากลางตามแบบ แบบราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย , ปร.5และ ปร.6 ที่แนบมา มี จำนวน แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่                                                                                                                | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                | F          | ราคาต่อหน่วยxF | ราคากลาง   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------------|------------|----------------|------------|
| 1                                                                                                                       | งานขุดดินคันทางเดิม                         | ตร.ม. | 78.00  | 22.61        | 1,763.58               | 1.3822     | 31.25          | 2,437.62   |
| 2                                                                                                                       | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)       | ตร.ม. | -      | -            | -                      | -          | -              | -          |
| 3                                                                                                                       | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                       | ลบ.ม. | -      | -            | -                      | -          | -              | -          |
| 4                                                                                                                       | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 17.10  | 348.99       | 5,967.73               | 1.3822     | 482.37         | 8,248.60   |
| 5                                                                                                                       | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. | ตร.ม. | 342.00 | 373.65       | 127,788.30             | 1.3822     | 516.46         | 176,628.99 |
| 6                                                                                                                       | Expansion Joint                             | เมตร  | 11.00  | 153.30       | 1,686.30               | 1.3822     | 211.89         | 2,330.80   |
| 7                                                                                                                       | Contraction Joint                           | เมตร  | 67.40  | 92.48        | 6,233.15               | 1.3822     | 127.83         | 8,615.46   |
| 8                                                                                                                       | Longitudinal Joint                          | เมตร  | -      | -            | -                      | -          | -              | -          |
| หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้                                 |                                             |       |        |              | 143,439.06             | รวมทั้งหมด |                | 198,261.47 |
| งานถนน คสล. $K\ 3.4\ =\ 0.30\ +\ 0.10\ *\ lt\ /\ lo\ +\ 0.35\ *\ Ct\ /\ Co\ +0.10\ *\ Mt\ /\ Mo\ +\ 0.15\ *\ St\ /\ So$ |                                             |       |        |              | ขออนุมัติเบิกจ่ายเพียง |            | 198,200.00     |            |

จำนวนพื้นที่ 342 ตร.ม. 580 บาท /1 ตารางเมตร ตัวอักษร .สนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาท

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 143,439.06

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

**หมายเหตุ**

- ใช้ราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มิถุนายน 2566
- ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ฯ ฉบับปรับปรุง 7 เดือนกรกฎาคม 2566
- ค่าขนส่งที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 ( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
 (นายขวลิต รูปกลม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....เห็นชอบ  
 (ทองสุข เหล่าประเสริฐ)  
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)  
 ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลสันทายงาม

#### 4.3 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)

$$= \frac{30.00}{\text{ม.}} [25]$$

- หาจำนวน EXPANSION JOINT =  $(342.00/30.00) - 1$

$$= \frac{11.00}{\text{ช่วง}} [26]=([2]/[25])-1$$

- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT =  $1.00 \times 11.00$

$$= \frac{11.00}{\text{ม.}} [27]=[1] \times [26]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{1.00}{\text{ม.}} [28]=[9]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [29]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [30]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $1.00 / 0.50$

$$= \frac{2.00}{\text{ท่อน}} [31]=[27]/[30]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [32]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $2.00 \times 0.50$

$$= \frac{1.00}{\text{ม.}} [33]=[31] \times [32]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= \frac{1.39}{\text{กก.}} [34]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $1.00 \times 1.39$

$$= \frac{1.39}{\text{กก.}} [35]=[33] \times [34]$$

METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{2.00}{\text{ชุด}} [36]=[31]$$

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [37]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0250}{\text{ม.}} [38]$$

- พื้นที่ Joint Fillter =  $1 \times (0.15 - 0.025)$

$$= \frac{0.13}{\text{ตร.ม.}} [39]=[28] \times ([3]-[38])$$

หา JOINT SEALLER

- ปริมาณ Joint Sealler =  $1 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$

$$= \frac{0.63}{\text{ลิตร}} [40]$$

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ =  $1 \times 0.15$

$$= \frac{0.15}{\text{ตร.ม.}} [41]$$

#### 4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT

$$= \frac{5.00}{\text{ม.}} [42]$$

- จำนวน CONTRACTION JOINT =  $(342.00/5.00) - 1$

$$= \frac{67.40}{\text{ช่วง}} [43] = (2) / (42) - 1$$

- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT =  $1.00 \times 67.40$

$$= \frac{67.40}{\text{ม.}} [44]=[1] \times [43]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= \frac{1.00}{\text{ม.}} [45]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{15.00}{\text{มม.}} [46]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [47]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $1.00 / 0.50$

$$= \frac{2.00}{\text{ท่อน}} [48]=[44]/[47]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= \frac{0.50}{\text{ม.}} [49]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $2.00 \times 0.50$

$$= \frac{1.00}{\text{ม.}} [50]=[48] \times [49]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= \frac{1.390}{\text{กก.}} [51]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $1.00 \times 1.390$

$$= \frac{1.39}{\text{กก.}} [52]=[50] \times [51]$$

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต

$$= \frac{1.00}{\text{ม.}} [53]=[45]$$

ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= \frac{2.00}{\text{ชุด}} [54]=[48]$$

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0100}{\text{ม.}} [55]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= \frac{0.0375}{\text{ม.}} [56]$$

- ปริมาณ Joint Sealler =  $1 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

$$= \frac{0.38}{\text{ลิตร}} [57]=[55] \times [56] \times 1,000$$

#### 4.2 LONGITUDINAL J

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [58]=[2]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

$$= \frac{-}{\text{ม.}} [59]$$

- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด

$$= \frac{-}{\text{มม.}} [60]$$

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ขยายถนนสายนอกหมู่บ้านเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7

ตามแบบแปลนที่ ทต.สันทรายงาม กำหนด

ข้อมูลงานถนน คสล.

|                          |   |           |     |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| กว้าง                    | = | 1.00 ม.   | [1] |
| ยาว                      | = | 342.00 ม. | [2] |
| หนา                      | = | 0.15 ม.   | [3] |
| ทรายรองพื้น(หนา)         | = | 0.05 ม.   | [4] |
| ความกว้างไหล่ทาง(ข้างละ) | = | . ม.      | [5] |

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

- ปริมาณงาน =  $1.00 \times 342.00$  = 342.00 ตร.ม. (6) = [1]x[2]

2. ทรายรองพื้น

- ปริมาณงานทรายรองพื้น =  $1.00 \times 342.00 \times 0.05$  = 17.10 ลบ.ม. [7]=[1]x[2]x[4]

3. งานคอนกรีต

3.1 ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ =  $1.00 \times 342.00$  = 342.00 ตร.ม. [8]=[1]x[2]

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ) = 1.00 ม. [9]

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT) = 5.00 ม. [10]

...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง =  $1.00 \times 5.00$  = 5.00 ตร.ม. [11]=[9]x[10]

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.# =  $1.00 \times 5.00$  = 5.00 ตร.ม. [12]=[9]x[10]

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

= ดูกรณีที่ 1 ม. [13]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [14]= [10]/[13]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [15]=[9]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [16]=[14]x[15]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [17]

= ดูกรณีที่ 1 ท่อน [18]= [9]/[17]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [19]=[10]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [20]=[18]x[19]

= ดูกรณีที่ 1 ม. [21]=[16]+[20]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [22]

= ดูกรณีที่ 1 กก. [23]=[21]x[22]

= - กก. [24]=[23]x25/1,000



- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

- หาจำนวนเหล็ก =  $0.00 / 0.00$

- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)

- หาความยาวเหล็ก Tie bar =  $0.00 \times 0.00$

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. หนัก =  $0.00 \times 0.000$

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

- ปริมาณ Joint Sealler =  $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

|   |        |      |                |
|---|--------|------|----------------|
| = | -      | ม.   | [61]           |
| = | -      | ท่อน | [62]=[58]/[61] |
| = | -      | ม.   | [63]           |
| = | -      | ม.   | [64]=[62]×[63] |
| = | -      | กก.  | [65]           |
| = | -      | กก.  |                |
| = | 0.0100 | ม.   | [67]           |
| = | 0.0375 | ม.   | [68]           |
| = |        | ลิตร |                |

**ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

**โครงการ ขยายถนนสายนอกรอบหมู่บ้านเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7**

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 1 ม. ยาว 342 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม.

**งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)**

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 1.82 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{1.82}} \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**หมายเหตุ**

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

**งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม**

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

$$\begin{aligned} &= 1.82 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{1.82}} \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 11.67 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{11.67}} \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)**

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

$$\begin{aligned} &= 15.25 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)} \\ \text{ค่างานต้นทุน} &= \underline{\underline{15.25}} \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [2]=[1] \end{aligned}$$

**งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)**

ลักษณะงานที่ทำ : โครคราดลึก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยตีดเล็บคราดและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถดัก การโครคราดใช้ความเร็วและทำงานเหมือนพื้นทางแคคราดลึกเพียงครึ่งของพื้นทาง ดังนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าดักบรรทุกเพื่อขนทิ้งเท่ากับค่าดันและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

$$= 12.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [1] \text{ (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

ปริมาณวัสดุที่รื้อออก

$$= 0.05 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ส่วนขยาย} = \frac{0.05}{1.60} \times 1.60 = 0.08 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = 0.08 \times 42.56 = 3.40 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [2]$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง} \frac{0}{\text{กม.}} = 0.08 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [3]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{15.40}} \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [4]=[1]+[2]+[3]$$

**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)**

ลักษณะงานที่ทำ : ทบรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าดักบรรทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าดันและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต = ซม. [1]

ปริมาตรคอนกรีต = 0.00 ลบ.ม./ตร.ม. [2]=[1]xพื้นที่ 1 ตร.ม.

ส่วนขยาย = 0.00 x 1.70 = 0.00 ลบ.ม. [3]=[2]xส่วนขยาย 1.7

ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม. [4]

$$\text{ค่าทุบคอนกรีต} = 0.00 \times 400 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [5]=[3]x[4]$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก(หินผุ)} = 0.00 \times 42.56 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [6]$$

$$\text{ค่าขนทิ้ง} \frac{0}{\text{กม.}} = 0.00 \times 0.00 = 0.00 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [7]$$

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \underline{\underline{0.00}} \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [8]=[5]+[6]+[7]$$



### งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อท่อกลมเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

ขุดห่างจากริมท่อนอกด้านข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

$$\begin{array}{lcl} \text{ปริมาตรงานขุด} & = & \frac{2.00}{3.00} \times \frac{1.50}{22.61} = \frac{3.00}{67.83} \text{ ลบ.ม.} \\ \text{ค่าขุดดินและรื้อท่อออก} & = & \text{ลบ.ม. @ } 22.61 = \text{บาท/ม.} \end{array}$$

กรณีกำหนดให้ชนท่อไปไว้ที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง

วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งท่อกวางทางท่อ

### งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักชั้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)} = 8.87 \text{ บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่าขนส่ง } 0 \text{ กม.} = 0.00 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)}$$

(ระยะขนส่งทั้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{รวม (1+2)} = 8.87 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]}$$

$$\text{ส่วนขยายตัว } 8.87 \times 1.25 = 11.08 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]=[3] \times 1.25}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 33.69 \text{ บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]}$$

#### หมายเหตุ

$$\text{ส่วนขยายตัวของทราย} = 1.15$$

$$\text{ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย} = 1.25$$

### งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินผุเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักชั้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักฯ ขึ้นรถ

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตักและตัก)} = 42.56 \text{ บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่าขนส่ง } 2 \text{ กม.} = 14.16 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)}$$

(ระยะขนส่งทั้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$\text{รวม} = 56.72 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]}$$

$$\text{ส่วนขยายตัว } 56.72 \times 1.60 = 90.75 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]=[3] \times 1.6}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)} = 0.00 \text{ บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 90.75 \text{ บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]}$$

### งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด

$$\text{ค่าวัสดุจากแหล่ง} = - \text{ บาท/ลบ.ม. [1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด)} = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)}$$

$$\text{รวม (2+1)} = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[1]}$$

$$\text{ส่วนยุบตัว } 22.61 \times - = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [4]}$$

$$\text{ค่าตัดแต่งชั้นบนไค} = - \text{ บาท/ลบ.ม. [5]}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)} = - \text{ บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 22.61 \text{ บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]}$$

### งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 23.08 x -

ค่าตัดแต่งชั้นบันได

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                   |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]         |
| =            | 23.08 | บาท/ลบ.ม. [5]                     |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [6]                     |
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [7] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =     | 23.08 บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7]   |

| หมายเหตุ                  | แนวเก่า | แนวใหม่ |
|---------------------------|---------|---------|
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | 1.40    | 1.45    |
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง    | 1.60    | 1.70    |
| ดินเหนียว ถมคันทาง        | 1.85    | 1.90    |

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

$$\text{ค่าดินที่แหล่ง} = \frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$$

### งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 34.31 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                   |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]         |
| =            | 54.89 | บาท/ลบ.ม. [5]                     |
| =            | 59.45 | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =     | 114.34 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]      |

### งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 33.00 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 288.35 x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |        |                                   |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| =            | 168.00 | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 120.35 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 288.35 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]             |
| =            | 432.52 | บาท/ลบ.ม. [4]                     |
| =            | 26.05  | บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 95.31  | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =      | 553.88 บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]  |

### งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง - กม.

รวม (1+2+3)

ส่วนยุบตัว 34.31 x 1.75

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

|              |       |                                   |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| =            | -     | บาท/ลบ.ม. [1]                     |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| =            | 0.00  | บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)     |
| =            | 34.31 | บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]         |
| =            | 60.04 | บาท/ลบ.ม. [5]                     |
| =            | 77.61 | บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ) |
| ค่างานต้นทุน | =     | 137.65 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]      |

### งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 4 กม.

รวม (1+2)

ส่วนยุบตัว 249.28 x 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่มีการบดทับ)

|              |        |                               |
|--------------|--------|-------------------------------|
| =            | 229.78 | บาท/ลบ.ม. [1]                 |
| =            | 19.50  | บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง) |
| =            | 249.28 | บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]         |
| =            | 348.99 | บาท/ลบ.ม. [4]                 |
| =            | -      | บาท/ลบ.ม. [5]                 |
| ค่างานต้นทุน | =      | 348.99 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]  |

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

|                                 |            |         |           |       |       |          |                                  |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------|-------|----------|----------------------------------|
| PANEL SIZE                      | 1.00       | x       | 5.00      | ม.    | 5.00  | ตร.ม.    |                                  |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ            |            |         | 342.00    | ตร.ม. |       |          |                                  |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม            | 150,000.00 | /       | 28,000.00 |       | =     |          | บาท/ตร.ม.                        |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =           | 2,072.16   | +       | 0.00      |       | =     | 2,072.16 | บาท/ลบ.ม.                        |
| คิดจากพื้นที่                   | 5.00       | ตร.ม.   |           |       |       |          | [1]                              |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม =          | 5.00       | x       | -         |       | =     | -        | บาท [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม |
| ค่าคอนกรีต                      | 0.75       | ลบ.ม. @ | 2,072.16  |       | =     | 1,554.12 | บาท [3]                          |
| ค่าขนส่ง 0.09 กม.               |            | x       | 0.086     | x     | 15.62 | =        | - บาท [4]                        |
| ค่าเหล็กเสริม                   | 5.00       | ตร.ม. @ | 28.20     |       | =     | 141.00   | บาท [5]                          |
| ลวดผูกเหล็ก                     | -          | กก. @   | -         |       | =     | -        | บาท [6]                          |
| ค่าแบบเหล็ก                     | 21.94      | x       | 5.00      |       | =     | 109.70   | บาท [7]=ค่าดำเนินการx5           |
| ค่า PAVER                       | 12.69      | x       | 5.00      |       | =     | 63.45    | บาท [8]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าบ่ม                          | 9.81       | x       |           |       | =     | -        | บาท [9]=ค่าดำเนินการx[1]         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6+7+8+9) |            |         |           |       | =     | 1,868.27 | บาท [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]     |
| ค่างานต้นทุน                    | 1,868.27   | /       | 5.00      |       | =     | 373.65   | บาท/ตร.ม. [11]=[10]/[1]          |

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต<br>หนา (ม.) | กว้าง<br>(ม.) | พื้นที่<br>(ตร.ม.) | ปริมาณ<br>คอนกรีต<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 6<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็กเสริม RB 9<br>(กก.) | ปริมาณ<br>เหล็ก wire mesh<br>(ตร.ม.) |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.15                      | 2.00          | 10.00              | 1.50                         | 22.20                              | 49.90                              | 10.00                                |
|                           | 2.50          | 12.50              | 1.88                         | 27.20                              | 62.13                              | 12.50                                |
|                           | 3.00          | 15.00              | 2.25                         | 33.30                              | 74.85                              | 15.00                                |
|                           | 3.50          | 17.50              | 2.63                         | 38.30                              | 87.08                              | 17.50                                |
|                           | 4.00          | 20.00              | 3.00                         | 44.40                              | 99.80                              | 20.00                                |
|                           | 4.50          | 22.50              | 3.38                         | 49.40                              | 112.03                             | 22.50                                |
|                           | 5.00          | 25.00              | 3.75                         | 55.50                              | 124.75                             | 25.00                                |
|                           | 6.00          | 30.00              | 4.50                         | 66.60                              | 149.70                             | 30.00                                |

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

|                                |            |   |            |   |               |  |  |                                 |
|--------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|--|--|---------------------------------|
| คิดจากความยาว                  | 3.00 ม.    |   |            |   |               |  |  | [1]                             |
| ค่าเหล็ก RB 15                 | 4.17 กก.   | @ | 30.96 บาท  | = | 129.10 บาท    |  |  | [2]                             |
| CAP + ทาสี + จาระบี            | 6.00 ชุด   | @ | 6.98 บาท   | = | 41.88 บาท     |  |  | [3]                             |
| JOINT FILLER                   | 0.38 ตร.ม. | @ | 73.61 บาท  | = | 27.97 บาท     |  |  | [4]                             |
| JOINT SEALER                   | 1.88 ลิตร  | @ | 45.00 บาท  | = | 84.60 บาท     |  |  | [5]                             |
| ค่าหยอดยาง                     | 3.00 ม.    | @ | 15.59 บาท  | = | 46.77 บาท     |  |  | [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)     |
| แผ่นพลาสติก                    | 3.60 ม.    | @ | 10.00 บาท  | = | - บาท         |  |  | [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)          |
| ไม้แบบ (2)                     | 0.45 ตร.ม. | @ | 288.00 บาท | = | 129.60 บาท    |  |  | [8]                             |
| ค่าใช้จ่ายรวม ( 2+3+4+5+6+7+8) |            |   |            | = | 459.92 บาท    |  |  | [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8] |
| คำนวณต้นทุน (9) / (10)         | 459.92     | / | 3.00       | = | 153.30 บาท/ม. |  |  | [10]=[9]/[1]                    |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2    | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4    | 4.5  | 5.0   | 6.0   |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15  | 0.15  |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 2.78 | 3.48 | 4.17 | 4.87 | 5.56 | 6.26 | 6.95  | 8.34  |
| METAL CAP (ชุด)         | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.)    | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.63  | 0.75  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 1.25 | 1.56 | 1.88 | 2.19 | 2.50 | 2.81 | 3.13  | 3.75  |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)     | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 6.00  | 7.20  |
| ไม้แบบ (ตร.ม.)          | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.68 | 0.75  | 0.90  |

|                       |                 |   |                    |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------|
| Cap                   | ราคาชุดละ       | @ | 2.98 บาท (ประมาณ)  |
| Joint Filler(แผ่นโฟม) | ราคาตารางเมตรละ | @ | 73.61 บาท (ประมาณ) |
| Joint Sealer          | ลิตรละ          | @ | 45.00 บาท (ประมาณ) |
| แผ่นพลาสติก           | เมตรละ          | @ | 10.00 บาท (ประมาณ) |
| ทาสี + จาระบี         | ราคาชุดละ       | @ | 4.00 บาท (ประมาณ)  |

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

|                           |           |   |           |   |              |  |  |                             |
|---------------------------|-----------|---|-----------|---|--------------|--|--|-----------------------------|
| คิดจากความยาว             | 3.00 ม.   |   |           |   |              |  |  | [1]                         |
| ค่าเหล็ก RB 15            | 4.17 กก.  | @ | 30.96 บาท | = | 129.10 บาท   |  |  | [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง   | 3.00 ม.   | @ | 24.50 บาท | = | 73.50 บาท    |  |  | [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| ทาสี + จาระบี             | 6.00 ชุด  | @ | 4.00 บาท  | = | 24.00 บาท    |  |  | [4]                         |
| JOINT SEALER              | 1.13 ลิตร | @ | 45.00 บาท | = | 50.85 บาท    |  |  | [5]                         |
| แผ่นพลาสติก               | 3.60 ม.   | @ | 10.00 บาท | = | - บาท        |  |  | [6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย        |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4+5+6) |           |   |           | = | 277.45 บาท   |  |  | [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]     |
| คำนวณต้นทุน (7/1)         | 277.45    | / | 3.00      | = | 92.48 บาท/ม. |  |  | [8]=[7]/[1]                 |

หมายเหตุ

| ความกว้างช่องจราจร (ม.) | 2      | 2.5    | 3.0    | 3.5    | 4      | 4.5    | 5.0   | 6.0    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ความหนา (ม.)            | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15  | 0.15   |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.)   | 2.78   | 3.48   | 4.17   | 4.87   | 5.56   | 6.26   | 6.95  | 8.34   |
| ตัด JOINT ลึก (ม.)      | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | ####  | 0.0375 |
| ทาสี + จาระบี (ชุด)     | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 7.00   | 8.00   | 9.00   | 10.00 | 12.00  |
| JOINT SEALER (ลิตร)     | 0.75   | 0.94   | 1.13   | 1.31   | 1.50   | 1.69   | 1.88  | 2.25   |
| แผ่นพลาสติก (ม.)        | 2.40   | 3.00   | 3.60   | 4.20   | 4.80   | 5.40   | 6.00  | 7.20   |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

|                         |        |      |   |       |     |                             |
|-------------------------|--------|------|---|-------|-----|-----------------------------|
| คิดจากความยาว           | 5.00   | ม.   |   |       |     | [1]                         |
| ค่าเหล็ก DB 16          | 7.90   | กก.  | @ | 27.53 | บาท | [2]                         |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5.00   | ม.   | @ | 24.50 | บาท | [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| JOINT SEALER            | -      | ลิตร | @ | 45.00 | บาท | [4]                         |
| ค่าใช้จ่ายรวม (2+3+4)   |        |      |   |       |     | [5]=[2]+[3]+[4]             |
| คำนวณต้นทุน (5/1)       | 339.98 |      | / | 5.00  |     | [6]=[5]/[1]                 |

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ความหนาคอนกรีต (ซม) | 0.15   |
| TIE BAR DB 16 (กก.) | 7.90   |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.) | 0.0375 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 0.00   |



แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขยายถนนสายออรอบหมู่บ้านเลียบลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนบด กว้าง 1 ม. ยาว 342 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก 1 ราคานั้นมีโชล่า ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เงินประกันผลงานหัก

| ที่ | รายการ                                     | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขน<br>ส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | ขนส่งด้วยรถ         | แหล่งวัสดุ                              |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 6 มม.          | บ./ตัน   | 26,942.82             | -                      | -                     | -                     | 4,400.00                     | 31,342.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 2   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 9 มม.          | บ./ตัน   | 24,347.76             | -                      | -                     | -                     | 3,600.00                     | 27,947.76    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 3   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 28,416.26             | -                      | -                     | -                     | 3,600.00                     | 32,016.26    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 4   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 15 มม.         | บ./ตัน   | 27,369.82             | -                      | -                     | -                     | 3,600.00                     | 30,969.82    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 5   | เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB Ø 19 มม.         | บ./ตัน   | 27,631.04             | -                      | -                     | -                     | 3,100.00                     | 30,731.04    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 6   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.      | บ./ตัน   | 23,995.96             | -                      | -                     | -                     | 3,600.00                     | 27,595.96    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 7   | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 16 มม.      | บ./ตัน   | 23,932.29             | -                      | -                     | -                     | 3,600.00                     | 27,532.29    | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย              |
| 10  | เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | บ./ตร.ม. | 28.20                 | -                      | -                     | -                     | -                            | 28.20        | -                   | ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี              |
| 11  | ลวดผูกเหล็ก                                | บ./กก.   | 46.73                 | -                      | -                     | -                     | -                            | 46.73        | -                   | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 12  | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15                | บ./ตัน   | 3,140.19              | -                      | -                     | -                     | -                            | 3,140.19     | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 13  | หินผสมคอนกรีต                              | บ./ลบ.ม. | 605.61                | 33.00                  | 120.35                | -                     | -                            | 725.96       | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 14  | หินคลุก                                    | บ./ลบ.ม. | 168.00                | 33.00                  | 120.35                | -                     | -                            | 288.35       | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 15  | ทรายหยาบ                                   | บ./ลบ.ม. | 210.28                | 4.00                   | 19.50                 | -                     | -                            | 229.78       | รถ 10 ล้อ           | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง) |
| 16  | ดินลูกรัง                                  | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                     | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย             |
| 17  | ทรายถม                                     | บ./ลบ.ม. | 168.22                | -                      | 19.50                 | -                     | -                            | 187.72       | รถ 10 ล้อ           | ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย          |
| 18  | ดินถม                                      | บ./ลบ.ม. | -                     | -                      | -                     | -                     | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย             |
| 19  | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 20  | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 21  | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 22  | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |
| 23  | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 ยาว1.00 ม. | ท่อ      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                            | -            | รถ 10 ล้อ           | อ.เมือง จ.เชียงราย                      |

ชื่อโครงการ ขยายถนนสายอกรอบหมู่บ้านเลี้ยงปลาดองสงน้ำ หมู่ที่ 7

อยู่ใหม่ของจังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก 1 ราคาไม้เนื้อสัก 1 ราก 32.00 - 32.99 บาท

วัตถุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์  
ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

เติมประกันผลลงานัก 0 % ภาษีมลค่าเพิ่ม

[illegible]

## หมายเหตุ

- คำตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงานด้านนิมรคากลางก่อนสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- ค่าพูนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- เปอร์เซนต์ลั่วผูกเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีมีการเสริมเหล็ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกหนองแช่ฟ้าเหนือ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 35.00 ยาว 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันทรายงาม

ประมาณราคาโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ราคาจาก

26 กรกฎาคม 2566

อัตราราคากลางต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

| ลำดับ<br>ที่             | รายการ                    | ปริมาณ    | หน่วย | ค่าจ้าง<br>ต่อหน่วย(บาท) | ค่าจ้าง<br>ต้นทุน<br>(บาท) | ค่า<br>Factor F | ราคากลาง         |            | หมายเหตุ |
|--------------------------|---------------------------|-----------|-------|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|
|                          |                           |           |       |                          |                            |                 | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง   |          |
| 1                        | ค่าขนถ่ายวัสดุขุดลอก      | 12,250.00 | ตร.ม. | 28.96                    | 354,760.00                 | 1.3563          | 39.27            | 481,057.50 |          |
| 2                        | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง  | 6,125.00  | ลบ.ม. | 0.74                     | 4,532.50                   | 1.3563          | 1.00             | 6,125.00   |          |
| 3                        | ค่าขนทิ้ง (ไม่เกิน 1 กม.) | 382.81    | ตัน   | 13.76                    | 5,267.50                   | 1.3563          | 18.66            | 7,143.28   |          |
| รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น |                           |           |       |                          | 364,560.00                 |                 |                  |            |          |
| รวมค่าขุดลอกทั้งสิ้น     |                           |           |       |                          |                            |                 |                  | 494,325.78 |          |
| รวมค่าขุดลอกทั้งสิ้น     |                           |           |       |                          |                            |                 |                  | 494,300.00 |          |

ตัวหนังสือ ( สีสันเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน )

หมายเหตุ

ค่าขนส่ง ใช้ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท ต่อลิตร ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่งทางราบ ผิวทางลาดยาง

ลงชื่อ ..... ตรวจ

นายชวลิต รูปกลม  
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.สันทรายงาม

งานขุดลอก

ค่างานขุดดินด้วยเครื่องจักร

ค่าดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น

40.35 บาท/ลบ.ม.

40.35 บาท/ลบ.ม.

จ.ส.ต. .... เห็นชอบ

ทองสุข เหล่าประเสริฐ

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา

นายแดนเหนือ บุตรเนียม

นายช่างโยธา ทต.สันทรายงาม

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

นายประสิทธิ์ พิลาวัณ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม



## อัตราราคางานต่อหน่วย



กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2565

5. งานขุดลอกร่องน้ำ - 6. งานขุดสระน้ำ

5.1 งานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล

6.1 งานขุดสระน้ำ ปริมาตร 1,260 ลบ.ม.

5.2 งานขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ

| ประเภทงาน/รายการ<br>อัตราราคางาน         |               | 5.1 งานขุดลอกร่องน้ำ<br>ชายฝั่งทะเล | 5.2 งานขุดลอกร่องน้ำ<br>ภายในประเทศ | 6.1 งานขุดสระน้ำ ปริมาตร 1,260 ลบ.ม. |           |           |           |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ลักษณะงาน                                |               | ดำเนินการเอง                        | ดำเนินการเอง                        | ดำเนินการเอง                         |           | จ้างเหมา  |           |
| หน่วย                                    |               | บาท/ลบ.ม.                           | บาท/ลบ.ม.                           | บาท/สระ                              | บาท/ลบ.ม. | บาท/สระ   | บาท/ลบ.ม. |
| ระดับราคาน้ำขึ้นดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร) | 25.00 - 25.99 | 35.74                               | 26.09                               | 18,838.93                            | 14.95     | 22,202.49 | 17.62     |
|                                          | 26.00 - 26.99 | 36.47                               | 26.45                               | 19,084.53                            | 15.15     | 22,448.08 | 17.82     |
|                                          | 27.00 - 27.99 | 37.20                               | 26.81                               | 19,330.12                            | 15.34     | 22,693.68 | 18.01     |
|                                          | 28.00 - 28.99 | 37.93                               | 27.17                               | 19,575.71                            | 15.54     | 22,939.27 | 18.21     |
|                                          | 29.00 - 29.99 | 38.66                               | 27.53                               | 19,821.31                            | 15.73     | 23,184.86 | 18.40     |
|                                          | 30.00 - 30.99 | 39.39                               | 27.89                               | 20,066.90                            | 15.93     | 23,430.46 | 18.60     |
|                                          | 31.00 - 31.99 | 40.12                               | 28.24                               | 20,312.49                            | 16.12     | 23,676.05 | 18.79     |
|                                          | 32.00 - 32.99 | 40.85                               | 28.60                               | 20,558.08                            | 16.32     | 23,921.64 | 18.99     |
|                                          | 33.00 - 33.99 | 41.58                               | 28.96                               | 20,803.68                            | 16.51     | 24,167.24 | 19.18     |
|                                          | 34.00 - 34.99 | 42.31                               | 29.32                               | 21,049.27                            | 16.71     | 24,412.83 | 19.38     |
|                                          | 35.00 - 35.99 | 43.04                               | 29.68                               | 21,294.86                            | 16.90     | 24,658.42 | 19.57     |
|                                          | 36.00 - 36.99 | 43.77                               | 30.04                               | 21,540.46                            | 17.10     | 24,904.02 | 19.77     |
|                                          | 37.00 - 37.99 | 44.49                               | 30.40                               | 21,786.05                            | 17.29     | 25,149.61 | 19.96     |
|                                          | 38.00 - 38.99 | 45.22                               | 30.76                               | 22,031.64                            | 17.49     | 25,395.20 | 20.15     |
|                                          | 39.00 - 39.99 | 45.95                               | 31.12                               | 22,277.24                            | 17.68     | 25,640.80 | 20.35     |
|                                          | 40.00 - 40.99 | 46.68                               | 31.47                               | 22,522.83                            | 17.88     | 25,886.39 | 20.54     |
|                                          | 41.00 - 41.99 | 47.41                               | 31.83                               | 22,768.42                            | 18.07     | 26,131.98 | 20.74     |
|                                          | 42.00 - 42.99 | 48.14                               | 32.19                               | 23,014.02                            | 18.27     | 26,377.58 | 20.93     |
|                                          | 43.00 - 43.99 | 48.87                               | 32.55                               | 23,259.61                            | 18.46     | 26,623.17 | 21.13     |
|                                          | 44.00 - 44.99 | 49.60                               | 32.91                               | 23,505.20                            | 18.65     | 26,868.76 | 21.32     |
|                                          | 45.00 - 45.99 | 50.33                               | 33.27                               | 23,750.80                            | 18.85     | 27,114.36 | 21.52     |

หมายเหตุ : - งานขุดลอกร่องน้ำสามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ-14 ถึง ผ-15

- งานขุดสระน้ำสามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ-16



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 6,299.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทรายงาม

ประมาณราคาโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 สิงหาคม 2566

ราคาจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย / เดือนกรกฎาคม ปี 2566

| ลำดับ<br>ที่             | รายการ                      | ปริมาณ    | หน่วย | ค่าจ้างต้นทุน<br>ต่อหน่วย(บาท) | ค่าจ้างต้นทุน<br>(บาท) | ค่า<br>Factor F | ราคากลาง         |            | หมายเหตุ |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|
|                          |                             |           |       |                                |                        |                 | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง   |          |
| 1                        | ค่างานขุดดินด้วยเครื่องจักร | 15,747.50 | ลบ.ม. | 19.45                          | 306,288.87             | 1.3563          | 26.38            | 415,419.05 |          |
| 2                        | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง    | -         | ลบ.ม. | -                              | -                      | -               | -                | -          |          |
| 3                        | ค่าขนทิ้ง (ไม่เกิน 1 กม.)   | 768.00    | ลบ.ม. | 19.26                          | 14,791.68              | 1.3563          | 26.12            | 20,060.16  |          |
| รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น |                             |           |       |                                | 321,080.55             |                 |                  |            |          |

รวมค่าชุดลอกทั้งสิ้น  
( สิ้นสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

ตัวหนังสือ

หมายเหตุ

ค่าขนส่ง ใช้ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท ต่อลิตรขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่งทางราบ ผิวทางลาดยาง

ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย / เดือนกรกฎาคม ปี 2566

ลงชื่อ ..... ตรวจ

นายชวลิต รูปกลม  
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.สันทรายงาม

งานชุดลอก

ค่างานขุดดินด้วยเครื่องจักร

ค่าดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น

27.65 บาท/ลบ.ม.

27.65 บาท/ลบ.ม.

จ.ส.ต. .... เห็นชอบ

ทองสุข เหล่าประเสริฐ

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา

นายแดนเหนือ บุตรเนียม

นายช่างโยธา ทต.สันทรายงาม

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

นายประสิทธิ์ พิลาวดี

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | ลักษณะงาน                               | หน่วย      | ค่าใช้จ่าย<br>(บาท/หน่วย)                     | ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) |         | อัตราราคา (บาท/หน่วย) |         |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
|              |                                         |            |                                               | ปกติ                      | ฝนตกชุก | ปกติ                  | ฝนตกชุก |
| 1            | งานถางป่า                               |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าถางถาง                               | ตร.ม.      | 1.13                                          | 0.16                      | 0.20    | 1.29                  | 1.33    |
|              | ค่าถางถางและล้มต้นไม้                   | ตร.ม.      | 2.31                                          | 0.33                      | 0.41    | 2.64                  | 2.72    |
| 2            | งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก        |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุด                                  | ลบ.ม. หลวม | 17.90                                         | 2.97                      | 3.71    | 20.87                 | 21.61   |
|              | ค่าบดอัด                                | ลบ.ม. แน่น | 43.50                                         | 12.96                     | 16.20   | 56.46                 | 59.70   |
| 3            | งานพื้นทาง (หินคลุก)                    |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัด                                | ลบ.ม. แน่น | 63.49                                         | 25.71                     | 32.14   | 89.20                 | 95.63   |
|              | ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)                 | ลบ.ม. แน่น | 21.07                                         | 4.20                      | 5.25    | 25.27                 | 26.32   |
| 4            | ค่าชุดเปิดหน้าดิน                       | ลบ.ม. ปกติ | 15.65                                         | 3.02                      | 3.78    | 18.67                 | 19.43   |
| 5            | ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร                | ลบ.ม. ปกติ | 16.11                                         | 2.67                      | 3.34    | 18.78                 | 19.45   |
| 6            | ค่าตักดิน                               | ลบ.ม. หลวม | 7.42                                          | 1.70                      | 2.13    | 9.12                  | 9.55    |
| 7            | งานดินขุดยก                             |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุด                                  | ลบ.ม. ปกติ | 30.16                                         | 3.34                      | 4.18    | 33.50                 | 34.34   |
|              | ค่าดินและตัก                            | ลบ.ม. หลวม | 36.92                                         | 5.18                      | 6.48    | 42.10                 | 43.40   |
| 8            | งานขุดลอก                               |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุดลอกด้วยรถชุด                      | ลบ.ม. ปกติ | 25.38                                         | 4.08                      | 4.08    | 29.46                 | 29.46   |
|              | ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด                    | ลบ.ม. ปกติ | 51.95                                         | 21.60                     | 21.60   | 73.55                 | 73.55   |
| 9            | ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ                  | ตัน        | 49.13                                         | 12.46                     | 12.46   | 61.59                 | 61.59   |
| 10           | งานระเบิดหิน                            |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าระเบิดหิน                            | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ |                           |         |                       |         |
|              | ค่าดินและตัก                            | ลบ.ม. หลวม | 35.29                                         | 5.75                      | 7.19    | 41.04                 | 42.48   |
| 11           | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%         | ลบ.ม. แน่น | 32.63                                         | 10.80                     | 13.50   | 43.43                 | 46.13   |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%         | ลบ.ม. แน่น | 36.25                                         | 10.80                     | 13.50   | 47.05                 | 49.75   |
| 12           | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%         | ลบ.ม. แน่น | 36.59                                         | 11.40                     | 14.25   | 47.99                 | 50.84   |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%         | ลบ.ม. แน่น | 40.25                                         | 11.40                     | 14.25   | 51.65                 | 54.50   |
| 13           | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                | ลบ.ม. ปกติ | 0.66                                          | 0.08                      | 0.08    | 0.74                  | 0.74    |

**แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลั่นทรายงาม แบบ. ปร.5 จำนวน 1/1 แผ่น  
 ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3  
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 150.00 เมตร  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 สถานที่ดำเนินการ ซอยบ้านน้อยวังเลื้อ หมู่ที่ 3 บ้านขัว ตำบลลั่นทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม แบบเลขที่ - มีจำนวน - แผ่น  
 คำนวณราคากลางโดย นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  
 คำนวณราคากลางตามแบบ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่               | รายการ                        | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F      | ราคาต่อหน่วยx F | ราคากลาง   |
|------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------------|------------|
| 1                      | งานบ่อพัก                     | ชุด   | 13.00  | 5,985.53     | 77,811.91  | 1.3822 | 8,273.20        | 107,551.62 |
| 2                      | งานวางท่อ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. | ท่อน  | 145.00 | 1,058.46     | 153,476.22 | 1.3822 | 1,463.00        | 212,134.83 |
| 3                      | งานตัดถนน ค.ส.ล.              | เมตร  | 16.00  | 150.00       | 2,400.00   | 1.3822 | 207.33          | 3,317.28   |
| 4                      | งานรื้อถนนคอนกรีต             | ตร.ม. | 8.00   | 97.00        | 776.00     | 1.3822 | 134.07          | 1,072.59   |
| 5                      | งานคืนผิวถนนคอนกรีต           | งาน   | 1.00   | 3,082.89     | 3,082.89   | 1.3822 | 4,261.17        | 4,261.17   |
| 6                      | งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต     | งาน   | 1.00   | 32,493.64    | 32,493.64  | 1.3822 | 44,912.71       | 44,912.71  |
| รวมทั้งหมด             |                               |       |        |              | 270,040.66 |        |                 | 373,250.20 |
| ขออนุมัติเบิกจ่ายเพียง |                               |       |        |              |            |        |                 | 373,200.00 |

หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

งานถนน คสล.  $K 3.4 = 0.30 + 0.10 * I_t / I_o + 0.35 * C_t / C_o + 0.10 * M_t / M_o + 0.15 * S_t / S_o$

รวมทั้งหมด

373,200.00

|   |                              |                |          |                                         |
|---|------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | 2,408 บาท/เมตร | ตัวอักษร | (-สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) |
| ② | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง  |                | =        | 373,200.00                              |
|   |                              |                | =        | 1.3822                                  |

**หมายเหตุ**

- ใช้ราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มิถุนายน 2566
- ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ฯ ฉบับปรับปรุง 7 เดือนกรกฎาคม 2565
- ค่าขนส่งที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 ( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
 (นายขวลิท รูปกลม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....เห็นชอบ  
 (ทองสุข เหล่าประเสริฐ)  
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายประสิทธิ์ ฟิลาวุฒิ)  
 นายกเทศบาลตำบลลั่นทรายงาม



รายการประมาณราคา ค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล.

ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 1 จุด

| ลำดับที่ | รายการ                                     | ปริมาณ | หน่วย    | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวม      | หมายเหตุ                 |
|----------|--------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------------|
|          |                                            |        |          | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |          |                          |
| 1        | งานปริมาณดินขุด                            | 1.00   | ลบ.ม.    | -          | -         | 168.00     | 168.00    | 168.00   | บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ |
| 2        | งานทรายหยาบรองพื้น                         | 0.05   | ลบ.ม.    | 261.56     | 13.08     | 112.00     | 5.60      | 18.68    | บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ |
| 3        | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น                      | 0.05   | ลบ.ม.    | 1,825.00   | 91.25     | 426.00     | 21.30     | 112.55   | *ราคาต่อหน่วย            |
| 4        | RB 9 มม.                                   | 0.01   | ตัน      | 24,347.76  | 292.17    | 4,400.00   | 52.80     | 344.97   | ราคาพาณิชย์จังหวัด       |
| 5        | ลวดผูกเหล็ก                                | 0.36   | กก.      | 46.73      | 16.82     | -          | -         | 16.82    | ราคาพาณิชย์จังหวัด       |
| 6        | งานคอนกรีตบ่อพัก                           | 0.28   | ลบ.ม.    | 1,896.22   | 530.94    | 466.00     | 130.48    | 661.42   | *ราคาต่อหน่วย            |
| 7        | งานไม้แบบ                                  | 5.12   | ตร.ม.    | 396.00     | 2,027.51  | -          | -         | 2,027.51 | *ตารางคำนวณไม้แบบ        |
| 8        | เหล็กฉากขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 4 มม.          | 2.80   | เมตร     | 89.72      | 251.23    | -          | -         | 251.23   | ราคาพาณิชย์จังหวัด       |
| 9        | เหล็กแบนขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.              | 18.90  | เมตร     | 91.50      | 1,729.35  | -          | -         | 1,729.35 | สืบจากร้านค้าใกล้เคียง   |
| 10       | ลวดเชื่อม                                  | 0.50   | กิโลกรัม | 120.00     | 60.00     | -          | -         | 60.00    | สืบจากร้านค้าใกล้เคียง   |
| 11       | แผ่นดัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว                  | 1.00   | แผ่น     | 95.00      | 95.00     | -          | -         | 95.00    | สืบจากร้านค้าใกล้เคียง   |
| 12       | ค่าแรงประกอบแผ่นเหล็กตะแกรง,ค่าตัด,ค่าทำดี | 1.00   | เหมา     | -          | -         | 500.00     | 500.00    | 500.00   | สืบราคาช่างเฉพาะทาง      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                    |        |          |            | 5,107.35  |            | 878.18    | 5,985.53 |                          |

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุใช้ตามราคาพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน เมษายน 2566 ค่าขนส่งน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 32.00 -32.99 บาท /ลิตร

- ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง 7 เดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคา ค่าวางท่อ คลส.

ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 1 ท่อน

| ลำดับที่ | รายการ                         | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวม      | หมายเหตุ                           |
|----------|--------------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------------------------------------|
|          |                                |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |          |                                    |
| 1        | งานดินชุด                      | 1.00   | ลบ.ม. | -          | -         | 168.00     | 168.00    | 168.00   | บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ           |
| 2        | งานทรายหยาบรองพื้น             | 0.03   | ลบ.ม. | 261.56     | 7.85      | 112.00     | 3.36      | 11.21    | ราคาพาณิชย์จังหวัด                 |
| 3        | งานเทรินคอนกรีตรองพื้น         | 0.03   | ลบ.ม. | 1,825.00   | 54.75     | 426.00     | 12.78     | 67.53    | *ราคาต่อหน่วย                      |
| 4        | งานวางท่อ คลส. ขนาด Ø 0.40 ม   | 1.00   | ท่อน  | 574.77     | 574.77    | 162.39     | 162.39    | 737.16   | ราคาพาณิชย์จังหวัด                 |
| 5        | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง 50 กก/ถุง | 0.01   | ตัน   | 3,271.03   | 32.71     | -          | -         | 32.71    | ราคาพาณิชย์จังหวัด                 |
| 5        | ทรายหยาบ                       | 0.01   | ลบ.ม. | 261.56     | 2.62      | -          | -         | 2.62     | ราคาพาณิชย์จังหวัด                 |
| 6        | ทรายหยาบหลังท่อ ๆ              | 0.15   | ลบ.ม. | 261.56     | 39.23     | -          | -         | 39.23    | ราคาพาณิชย์จังหวัด                 |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน        |        |       |            | 711.93    |            | 346.53    | 1,058.46 | ตารางคำนวณที่ 32.00-32.99 บาท/ลิตร |

#### หมายเหตุ

- ราคาวัสดุได้ตามราคาพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2566 ค่าขนส่งน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 32.00 -32.99 บาท /ลิตร
- ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการก่อสร้างฉบับปรับปรุง 7 เดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )

นายช่างโยธา



รายการประมาณราคางานคืนผิวนนคอนกรีต

| ลำดับที่ | รายการ                                 | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวม      | หมายเหตุ           |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|
|          |                                        |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |          |                    |
| 1        | งานคืนผิวนนคอนกรีต                     | 8.00   | ตร.ม. |            |           |            |           |          |                    |
| -        | เทคอนกรีต                              | 1.20   | ลบ.ม. | 1,896.22   | 2,275.46  | 327.00     | 392.40    | 2,667.86 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| -        | ทรายรองพื้น                            | 0.40   | ลบ.ม. | 261.56     | 104.62    | 112.00     | 44.80     | 104.62   | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| -        | WRIE MAEH ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 มม. | 8.00   | ตร.ม. | 28.20      | 225.60    | 5.00       | 40.00     | 225.60   | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                |        |       |            | 2,605.69  |            | 477.20    | 3,082.89 |                    |

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุใช้ตามราคาพาณิชย์ จ. เชียงราย เดือน มิถุนายน 2566 ค่าขนส่งน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
- ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับค่าการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง 7 เดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคางานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต

| ลำดับที่ | รายการ                                 | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวม       | หมายเหตุ           |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          |                                        |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |           |                    |
| 1        | งานขยายผิวถนนคอนกรีต                   | 84.32  | ตร.ม. |            |           |            |           |           |                    |
| -        | เทคอนกรีต                              | 12.65  | ลบ.ม. | 1,896.22   | 23,983.39 | 327.00     | 4,135.90  | 28,119.29 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| -        | ทรายรองพื้น                            | 4.22   | ลบ.ม. | 261.56     | 1,102.74  | 112.00     | 472.19    | 1,102.74  | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| -        | WRIE MAEH ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 มม. | 84.32  | ตร.ม. | 28.20      | 2,377.82  | 5.00       | 421.60    | 2,377.82  | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                |        |       |            | 27,463.95 |            | 5,029.69  | 32,493.64 |                    |

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุใช้ตามราคาพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2566 ค่าขนส่งน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 32.00 -32.99 บาท /ลิตร
- ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับปริมาณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง 7 เดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )

นายช่างโยธา

ราคาค่าต้นทุนวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย  
ค่าขนส่ง ราคาน้ำมันที่ อำเภอเมือง โดยเฉลี่ย 32.00 -32.99 บาท/ลิตร

| ทรายหยาบ                            | ทำทราย | อำเภอเทิง |                               |
|-------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| ค่าวัสดุที่แหล่ง                    | ค่างาน | ลบ.ม. =   | 210.28 บาท      ลบ.ม.หลวม ..1 |
| ภาษี                                |        | =         | 0 บาท      ..2                |
| ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่ง 10 ล้อ 10 กม. |        | =         | 51.28 บาท      ..3            |
| กำไร                                |        | =         | 0 บาท      ..4                |
| รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (..1+2+3+4)   |        | =         | 261.56 บาท      ..5           |
| รวมค่างานต้นทุน (..5)               |        | =         | 261.56 บาท                    |

**งานดินถม ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ**

|                                        |        |         |   |                 |
|----------------------------------------|--------|---------|---|-----------------|
| - ค่าวัสดุที่แหล่ง                     | ค่างาน | ลบ.ม.ละ | = | 10.00 บาท ( 1 ) |
| - ค่าขุดดิน                            | ค่างาน | ลบ.ม.ละ | = | 23.08 บาท ( 2 ) |
| - ค่าขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน 12 กม.    | ค่างาน | ลบ.ม.ละ | = | 58.97 บาท ( 3 ) |
| - ค่าปรับเกลี่ย                        | ค่างาน | ลบ.ม.ละ | = | 6.00 บาท ( 4 )  |
| รวมค่าวัสดุที่หน้างาน                  |        | =       |   | 98.05 บาท ( 5 ) |
| - อัตราการยุบตัวเมื่อบดทับ ( 5 ) x 1.6 |        | =       |   | 156.88 บาท      |

\*\*\*รวมค่าต้นทุน ค่างาน ลบ.ม. 156.88 บาท

**ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = พื้นที่ 1 ตารางเมตร**

|                                                      |   |                  |
|------------------------------------------------------|---|------------------|
| - ไม้กระดานหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.         | @ | 747.66 บาท ( 1 ) |
| - ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.                                | @ | 612.15 บาท ( 2 ) |
| - ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น ( ขนาด ศก. 3 " x 4.00 ม.) | @ | 40.50 บาท ( 3 )  |
| - ตะปู 0.25 กก.                                      | @ | 11.68 บาท ( 4 )  |
| - ค่าแรง                                             | @ | 162.00 บาท ( 5 ) |
| - น้ำมันทาผิวไม้                                     | @ | 10.00 บาท ( 6 )  |
| รวม 1 - 6                                            | = | 1,583.99 บาท     |
| - เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้ง                      | @ | 396.00 บาท       |
| รวม                                                  | = | 396.00 บาท       |

\*\*\*รวมค่าต้นทุน ค่างาน ลบ.ม. ละ 396.00 บาท

คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4

|                      |               |        |                 |           |
|----------------------|---------------|--------|-----------------|-----------|
| ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 342.00 กก. @  | 3.14   | 1,073.94        | บาท/ลบ.ม. |
| ทรายหยาบ             | 0.62 ลบ.ม. @  | 261.56 | 162.17          | บาท/ลบ.ม. |
| หินเบอร์ 1-2         | 1.09 ลบ.ม. @  | 605.61 | 660.11          | บาท/ลบ.ม. |
| น้ำผสมคอนกรีต        | 180.00 ลิตร @ | -      | -               | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                  |               |        | <u>1,896.22</u> | บาท/ลบ.ม. |