



ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม ราคากลาง ๔๕๐,๐๙๕.๓๙ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นเก้าสิบบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปโดยความถูกต้อง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาจากทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายภานุภาค ยอดพั้งเทียม)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสันทรายงามกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๙๕.๓๙.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ จ.ส.ต.ทองสุข เหล่าประเสริฐ	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๖.๒ นายชวลิต รูปกลม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายเอกพล กันวุฒิ	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.


(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาล

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายชวลิต รูปกลม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายเอกพล กันวุฒิ)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น.....


(ลงชื่อ) จ.ส.ต.


(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายญาณภาค ยอดฟังเทียม)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันทรายงาม

ที่..... วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เลขที่ 426 /2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสันทรายงามกำหนด บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุมัตินำราคากลางดังกล่าวไปใช้กับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ
(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชวลิต รูปกลม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกพล กันวุฒิ)

ความเห็น.....เมื่อโปรดพิจารณา
.....

ลงชื่อ
(นางธารกมล เชื้อสุริยา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควร/ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ทราบ/ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จ.ส.ต.
(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

(นายภาณุภาค ยอดพึงเทียม)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทราษฎร์งาม

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทราษฎร์งาม(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสันทราษฎร์งามกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราษฎร์งาม ตำบลสันทราษฎร์งาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันทราษฎร์งาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	344,742.18	1.3056	450,095.39	
	เดือนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			450,095.39	
	ของบประมาณเพียง			450,095.39	
	สี่แสนห้าหมื่นเก้าสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์			450,095.39	

ลงชื่อ จ.ส.ต.ประธานกรรมการ

(ทองสุข ทล่ำประเสริฐ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชวลิต รูปกลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพล กันวุฒิ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาต่อตาราง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสินทรายงาม
 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสินทรายงาม(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสินทรายงามกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสินทรายงาม ตำบลสินทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลสินทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ราคาอ้างอิงจังหวัดเชียงรายประจำเดือน กันยายน 2563)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- แผ่นแม่พิมพ์ น้ำเงิน 0.35 มม. ยาว 6.30 ม.(PU Foam)	86.00	แผ่น	1,295.28	111,394.08	-	-	111,394.08	
	- แผ่นแม่พิมพ์ น้ำเงิน 0.35 มม. ยาว 3.30 ม.(PU Foam)	29.00	แผ่น	678.48	19,675.92	-	-	19,675.92	
	- ครอบสัน แม่เหล็ก น้ำเงิน 0.35 มม.	41.00	เมตร	70.00	2,870.00	-	-	2,870.00	
	- ครอบข้าง แม่เหล็ก น้ำเงิน 0.35 มม.	60.00	เมตร	70.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- สกรูยึดแผ่นแม่เหล็ก น้ำเงิน ขนาด 2 นิ้ว	1,500.00	ตัว	3.50	5,250.00	-	-	5,250.00	
	- สกรูยึดแผ่นแม่เหล็ก น้ำเงิน ขนาด 0.5 นิ้ว	240.00	ตัว	2.00	480.00	-	-	480.00	
	- ปิตันก 760 BT ติดได้ทั้งสอง (พลาสติก)	89.00	ตัว	12.41	1,104.49	-	-	1,104.49	
	- ค่าแรงมุงวัสดุหลังคา (หลังคารีดลอน แม่เหล็ก)	377.24	ตร.ม.	-	-	70.00	26,406.80	26,406.80	บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสัน-ครอบข้าง(หลังคารีดลอน แม่เหล็ก)	101.00	เมตร	-	-	50.00	5,050.00	5,050.00	บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ
2	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น 2 (รวมราคาค่าแรง)	200.00	ตร.ม.	264.00	52,800.00	-	-	52,800.00	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	4.20	420.09	5.00	500.00	920.09	
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	200.00	เมตร	6.50	1,300.00	7.00	1,400.00	2,700.00	
	- บัสบาร์ทองแดง 2x4 สีขาว สำหรับใส่หน้าฉาก	21.00	ชุด	15.00	315.00	-	-	315.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่	19.00	ชุด	75.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	20.00	ชุด	29.28	585.60	-	-	585.60	
	- โคมอกไก่พร้อมหลอด LED T8 2x36W	20.00	ชุด	378.50	7,570.00	-	-	7,570.00	
	- ท่อเหลือง 3/8"	80.00	เมตร	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีตเสริม PVC 3/8 นิ้ว สีเหลือง	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	
	- ก๊ิปกันปู 3/8 นิ้ว สีเหลือง	50.00	ตัว	5.00	250.00	-	-	250.00	
	- ฟ้าพลาสติก เบอร์ 7	2.00	กล่อง	10.00	20.00	-	-	20.00	
	- สกรู เสียบล้อยึด ยึดฝ้า ยึดไม้ ความยาว 1 นิ้ว	2.00	ฟุต	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ฝ้าปก 2 ช่อง	20.00	ชุด	15.00	300.00	-	-	300.00	
	หมวดงานทาสี								
	- ค่าทาสีฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น 2	200.00	ตร.ม.	28.00	5,600.00	30.00	6,000.00	11,600.00	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
	- ค่าทาสีฝ้าเพดานภายนอกอาคาร ชั้น 2	137.80	ตร.ม.	37.00	5,098.60	30.00	4,134.00	9,232.60	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
	- ค่าทาสีผนังภายนอกอาคาร ชั้น 2	170.20	ตร.ม.	37.00	6,297.40	30.00	5,106.00	11,403.40	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
	- ค่าทาสีผนังภายในอาคาร ชั้น 1	196.40	ตร.ม.	37.00	7,266.80	30.00	5,892.00	13,158.80	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
5	- ค่าทาสีขั้วบันไดอาคาร , เสาอาคาร	108.00	ตร.ม.	28.00	3,024.00	30.00	3,240.00	6,264.00	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
	- ค่าทาสีไม้เชิงชาย	35.00	ตร.ม.	35.00	1,225.00	38.00	1,330.00	2,555.00	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
	- ค่าทาสีเหล็กติดหน้าต่างชนิดกันสนิม	19.44	ตร.ม.	40.00	777.60	35.00	680.40	1,458.00	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
	- ค่าทาสีไม้บังวงกบ , ประตู ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 2 , กันเปื้อน	62.60	ตร.ม.	35.00	2,191.00	38.00	2,378.80	4,569.80	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย
	หมวดงานอื่นๆ								
	- ค่าแรงร้อยคอมดงโคมหรือมสายไฟภายในอาคาร ชั้น 2	21.00	ชุด	-	-	35.00	735.00	735.00	บัญชีค่าแรง/ค่าเป็นกรรา
	- ค่าแรงร้อยคอมดงโคมหรือมสายไฟภายในอาคาร ชั้น 1 (ห้องเก็บเอกสาร)	4.00	ชุด	-	-	35.00	140.00	140.00	บัญชีค่าแรง/ค่าเป็นกรรา
	- ค่าแรงร้อยคอมฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น 2 (รื้อขมไป)	200.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,000.00	5,000.00	บัญชีค่าแรง/ค่าเป็นกรรา
	- ค่าแรงร้อยคอมฝ้าเพดานหลังคา (รื้อขมไป)	377.24	ตร.ม.	-	-	25.00	9,431.00	9,431.00	บัญชีค่าแรง/ค่าเป็นกรรา
	- ค่าแรงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องนำ ชั้น 1 (ห้องนำชาย)	1.00	เพมา	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	บัญชีค่าแรง/ค่าเป็นกรรา
- ค่าแรงซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2 (รวมค่าแรง)	9.60	ตร.ม.	-	-	256.00	2,457.60	2,457.60	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย	
- ค่าแรงติดตั้งเหล็กติดกรงจากอลูมิเนียม (จำนวน 2 ชุด)	4.40	ตร.ม.	-	-	800.00	3,520.00	3,520.00	วัสดุรวมรวมต่อหน่วย	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	ค่าแรงติดตั้งรางรับน้ำฝน	28.00	เมตร	-	-	400.00	11,200.00	11,200.00	
						รวมราคาลำดับที่ 1 - 5 เป็นเงิน		344,742.18	

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติขนาด 12"x12"					
	- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 12"x12"(11+3 แผ่น)	14	แผ่น	11.81	165.34	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.70	58.13	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	5.50	1.38	
	- ทราฮายาบ	0.11	ลบ.ม.	280.38	30.84	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	-	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 12"x12"	1	ตร.ม.	=	256	*
2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	135.51	135.51	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.)	1.00	ตร.ม.	40.92	40.92	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	20.00	2.20	
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	264	*รวมค่าแรง

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	-	-	
	- สีทากายนอกทารองพื้น	0.04	GL.	404.21	14.44	
	- สีทากายนอกทาทับหน้า	0.05	GL.	457.94	22.90	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	37	*
2	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	-	-	
	- สีทากายในทารองพื้น	0.04	GL.	404.21	14.44	
	- สีทากายในทาทับหน้า	0.05	GL.	247.66	12.38	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายใน	1	ตร.ม.	=	28	*
3	งานทาสีน้ำมัน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	-	-	
	- สีทารองพื้น	0.04	GL.	308.00	11.00	
	- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	448.60	22.43	
	- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	0.01	GL.	158.88	1.59	
	รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1	ตร.ม.	=	35	*
4	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- ทารองพื้น	0.04	GL.	390.59	13.95	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	448.60	24.92	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	158.88	1.59	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	40	*